Приложение
к приказу филиала ПАО "Россети Волга" - "Самарские РС"
от 07.04.2025 № 168

Технические и количественные показатели технологических решений капитального строительства объекта электросетевого хозяйства

Наименование инвестиционного проекта: Реконструкция ВЛ 0,4 кВ Хворостянского РЭС в части замены опор, провода и КТП 9,7 км

идентификатор инвестиционного проекта: **P_СамРС00579**

№	Наименование оборудования/материалов или комплекса работ	Место установки оборудования/материалов или проведения комплекса работ	Тип оборудования/материалов согласно проектной документации/тип предполагаемого оборудования	Напряжение, кВ	Кол-во	Ед. изм.	Номер расценки в соответствии с УНЦ	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	УНЦ ВЛ 0,4-750 кВ на строительно-монтажные работы без опор и провода	ВЛ 0,4 кВ Хворостянского РЭС	ВЛ 6-10 кВ СМР одноцепная, все типы опор за исключением многогранных	0,4	0,03	1 км ВЛ	Л1-02-1	
2	УНЦ опор ВЛ 0,4-750 кВ	ВЛ 0,4 кВ Хворостянского РЭС	ВЛ 6-10 кВ ОПОРЫ одноцепная, все типы опор за исключением многогранных	0,4	0,03	1 км	Л3-02-1	
3	УНЦ провода СИП ВЛ 0,4-35 кВ	ВЛ 0,4 кВ Хворостянского РЭС	СИП-3 1х50	0,4	0,03	1 км	Л7-03-3	
4	УНЦ ВЛ 0,4-750 кВ на строительно-монтажные работы без опор и провода	ВЛ 0,4 кВ Хворостянского РЭС	ВЛ 0,4 кВ СМР одноцепная, все типы опор за исключением многогранных	10	11,047	1 км ВЛ	Л1-01-1	
5	УНЦ опор ВЛ 0,4-750 кВ	ВЛ 0,4 кВ Хворостянского РЭС	ВЛ 0,4 кВ ОПОРЫ одноцепная, все типы опор за исключением многогранных	10	11,047	1 км	Л3-01-1	
6	УНЦ провода СИП ВЛ 0,4-35 кВ	ВЛ 0,4 кВ Хворостянского РЭС	СИП-2 3х70+1х70	10	10,134	1 км	Л7-24-2	
7	УНЦ провода СИП ВЛ 0,4-35 кВ	ВЛ 0,4 кВ Хворостянского РЭС	СИП-2 3х95+1х95	0,4	0,913	1 км	Л7-27-2	
8	УНЦ провода СИП ВЛ 0,4-35 кВ	ВЛ 0,4 кВ Хворостянского РЭС	СИП-4 2х16	0,4	3,768	1 км	Л7-11-4	
9	УНЦ провода СИП ВЛ 0,4-35 кВ	ВЛ 0,4 кВ Хворостянского РЭС	СИП-4 4х16	0,4	0,413	1 км	Л7-32-4	
10	УНЦ КТП киоскового типа 6-20 кВ	КТП 104/160 ПС Владимировка	Однотрансформаторная 160 кВА (киоскового типа)	10	2	1 ед.	Э1-05-1	
11	УНЦ КТП киоскового типа 6-20 кВ	КТП 10/0,4 кВ Хворостянского РЭС: Ф 1 КТП 418/250, Ф 2 КТП 418/250	Однотрансформаторная 250 кВА (киоскового типа)	10	2	1 ед.	Э1-06-1	
12	УНЦ на демонтаж ВЛ 0,4-750 кВ	ВЛ 0,4 кВ Хворостянского РЭС	ВЛ 6-10 кВ Демонтаж - одна цепь	10	12,457	1 км	М2-02-1	
13	УНЦ на демонтажные работы ПС	КТП 104/160 ПС Владимировка, КТП 418/250 ПС Хворостянка	Демонтаж КТП 6-20 кВ мачтового (шкафного, столбового) и киоскового типа	10	2	1 элемент ПС	М6-05-10	
14	УНЦ на проектно-изыскательские работы по ВЛ	ВЛ 0,4 кВ Хворостянского РЭС	Разработка ПД и РД, проведение ИИ	нд	1	1 ВЛ	П3-04	
15	УНЦ на проектно-изыскательские работы для отдельных элементов электрических сетей	КТП 10/0,4 кВ Хворостянского РЭС	Разработка ПД и РД, проведение ИИ	нд	1	1 объект	П6-07	