Приложение
к приказу филиала ПАО "Россети Волга" - "Самарские РС"
от 07.04.2026 № 168

Технические и количественные показатели технологических решений капитального строительства объекта электросетевого хозяйства

Наименование инвестиционного проекта: Реконструкция ВЛ 0,4 кВ в Пестравском районе с.Высокое в части замены опор, провода и КТП 25,5 км

идентификатор инвестиционного проекта: **P_СамРС00580**

№	Наименование оборудования/материалов или комплекса работ	Место установки оборудования/материалов или проведения комплекса работ	Тип оборудования/материалов согласно проектной документации/тип предполагаемого оборудования	Напряжение, кВ	Кол-во	Ед. изм.	Номер расценки в соответствии с УНЦ	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	УНЦ ВЛ 0,4-750 кВ на строительно-монтажные работы без опор и провода	ВЛ 0,4 кВ в Пестравском районе с.Высокое	ВЛ 6-10 кВ СМР одноцепная, все типы опор за исключением многогранных	0,4	0,38	1 км ВЛ	Л1-02-1	
2	УНЦ опор ВЛ 0,4-750 кВ	ВЛ 0,4 кВ в Пестравском районе с.Высокое	ВЛ 6-10 кВ ОПОРЫ одноцепная, все типы опор за исключением многогранных	0,4	0,38	1 км	Л3-02-1	
3	УНЦ провода СИП ВЛ 0,4-35 кВ	ВЛ 0,4 кВ в Пестравском районе с.Высокое	СИП-3 1х70	0,4	0,38	1 км	Л7-04-3	
4	УНЦ ВЛ 0,4-750 кВ на строительно-монтажные работы без опор и провода	ВЛ 0,4 кВ в Пестравском районе с.Высокое	ВЛ 0,4 кВ СМР одноцепная, все типы опор за исключением многогранных	10	15,389	1 км ВЛ	Л1-01-1	
5	УНЦ опор ВЛ 0,4-750 кВ	ВЛ 0,4 кВ в Пестравском районе с.Высокое	ВЛ 0,4 кВ ОПОРЫ одноцепная, все типы опор за исключением многогранных	10	15,389	1 км	Л3-01-1	
6	УНЦ провода СИП ВЛ 0,4-35 кВ	ВЛ 0,4 кВ в Пестравском районе с.Высокое	СИП-2 3х25+1х55	10	1,307	1 км	Л7-17-2	
7	УНЦ провода СИП ВЛ 0,4-35 кВ	ВЛ 0,4 кВ в Пестравском районе с.Высокое	СИП-2 3х35+1х55	0,4	0,625	1 км	Л7-19-2	
8	УНЦ провода СИП ВЛ 0,4-35 кВ	ВЛ 0,4 кВ в Пестравском районе с.Высокое	СИП-2 3х50+1х55	10	0,35	1 км	Л7-21-2	
9	УНЦ провода СИП ВЛ 0,4-35 кВ	ВЛ 0,4 кВ в Пестравском районе с.Высокое	СИП-2 3х70+1х70	нд	11,17	1 км	Л7-24-2	
10	УНЦ провода СИП ВЛ 0,4-35 кВ	ВЛ 0,4 кВ в Пестравском районе с.Высокое	СИП-2 3х95+1х95	нд	1,937	1 км	Л7-27-2	
11	УНЦ провода СИП ВЛ 0,4-35 кВ	ВЛ 0,4 кВ в Пестравском районе с.Высокое	СИП-4 2х16	0,4	13,86	1 км	Л7-11-4	
12	УНЦ провода СИП ВЛ 0,4-35 кВ	ВЛ 0,4 кВ в Пестравском районе с.Высокое	СИП-4 4х16	0,4	1,17	1 км	Л7-32-4	
13	УНЦ КТП киоскового типа 6-20 кВ	КТП 617/160 ПС Пестравка, КТП 603/160 ПС Пестравка, КТП 608/160 ПС Пестравка, КТП 608/160 ПС Пестравка	Однотрансформаторная 160 кВА (киоскового типа)	0,4	4	1 ед.	Э1-05-1	
14	УНЦ КТП киоскового типа 6-20 кВ	КТП 615/250 Ф-2 , КТП 615/250 Ф-3, КТП 615/250 Ф-4	Однотрансформаторная 250 кВА (киоскового типа)	10	4	1 ед.	Э1-06-1	
15	УНЦ на демонтаж ВЛ 0,4-750 кВ	ВЛ 0,4 кВ в Пестравском районе с.Высокое	ВЛ 6-10 кВ Демонтаж - одна цепь	10	18,081	1 км	М2-02-1	
16	УНЦ на демонтажные работы ПС	КТП 617/160 ПС Пестравка , КТП 603/160 ПС Пестравка, КТП 605/100 ПС Пестравка, КТП 608/160 ПС Пестравка, КТП 614/160 ПС Пестравка, КТП 615/250 ПС Пестравка	Демонтаж КТП 6-20 кВ мачтового (шкафного, столбового) и киоскового типа	10	6	1 элемент ПС	М6-05-10	
17	УНЦ на проектно-изыскательские работы по ВЛ	ВЛ 0,4 кВ в Пестравском районе с.Высокое	Разработка ПД и РД, проведение ИИ	0,4	1	1 ВЛ	П3-04	
18	УНЦ на проектно-изыскательские работы для отдельных элементов электрических сетей	КТП 617/160 ПС Пестравка , КТП 603/160 ПС Пестравка, КТП 605/100 ПС Пестравка, КТП 608/160 ПС Пестравка, КТП 614/160 ПС Пестравка, КТП 615/250 ПС Пестравка	Разработка ПД и РД, проведение ИИ	10	1	1 объект	П6-08	