Приложение
к приказу филиала ПАО "Россети Волга" - "Самарские РС"
от 07.04.2026 № 168

Технические и количественные показатели технологических решений капитального строительства объекта электросетевого хозяйства

Наименование инвестиционного проекта: Реконструкция ВЛ 0,4 кВ в г.о. Чапаевск в части замены опор, провода и установкой двух КТП 10,8 км

идентификатор инвестиционного проекта: **P_СамРС00581**

№	Наименование оборудования/материалов или комплекса работ	Место установки оборудования/материалов или проведения комплекса работ	Тип оборудования/материалов согласно проектной документации/тип предполагаемого оборудования	Напряжение, кВ	Кол-во	Ед. изм.	Номер расценки в соответствии с УНЦ	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	УНЦ ВЛ 0,4-750 кВ на строительно-монтажные работы без опор и провода	ВЛ 0,4 кВ в г.о. Чапаевск	ВЛ 6-10 кВ СМР одноцепная, все типы опор за исключением многогранных	0,4	0,02	1 км ВЛ	Л1-02-1	
2	УНЦ опор ВЛ 0,4-750 кВ	ВЛ 0,4 кВ в г.о. Чапаевск	ВЛ 6-10 кВ ОПОРЫ одноцепная, все типы опор за исключением многогранных	0,4	0,02	1 км	Л3-02-1	
3	УНЦ провода СИП ВЛ 0,4-35 кВ	ВЛ 0,4 кВ в г.о. Чапаевск	СИП-3 1х70	0,4	0,02	1 км	Л7-04-3	
4	УНЦ ВЛ 0,4-750 кВ на строительно-монтажные работы без опор и провода	ВЛ 0,4 кВ в г.о. Чапаевск	ВЛ 0,4 кВ СМР одноцепная, все типы опор за исключением многогранных	10	7,292	1 км ВЛ	Л1-01-1	
5	УНЦ опор ВЛ 0,4-750 кВ	ВЛ 0,4 кВ в г.о. Чапаевск	ВЛ 0,4 кВ ОПОРЫ одноцепная, все типы опор за исключением многогранных	0,4	7,292	1 км	Л3-01-1	
6	УНЦ провода СИП ВЛ 0,4-35 кВ	ВЛ 0,4 кВ в г.о. Чапаевск	СИП-2 3х25+1х55	нд	0,323	1 км	Л7-17-2	
7	УНЦ провода СИП ВЛ 0,4-35 кВ	ВЛ 0,4 кВ в г.о. Чапаевск	СИП-2 3х70+1х70	нд	2,747	1 км	Л7-24-2	
8	УНЦ провода СИП ВЛ 0,4-35 кВ	ВЛ 0,4 кВ в г.о. Чапаевск	СИП-2 3х95+1х95	0,4	4,222	1 км	Л7-27-2	
9	УНЦ провода СИП ВЛ 0,4-35 кВ	ВЛ 0,4 кВ в г.о. Чапаевск	СИП-4 2х16	нд	4,44	1 км	Л7-11-4	
10	УНЦ провода СИП ВЛ 0,4-35 кВ	ВЛ 0,4 кВ в г.о. Чапаевск	СИП-4 4х16	нд	1,16	1 км	Л7-32-4	
11	УНЦ КТП киоскового типа 6-20 кВ	КТП 10/0,4 кВ: КТП 57(101)/400, КТП 58(102)/400	Однотрансформаторная 400 кВА (киоскового типа)	0,4	2	1 ед.	Э1-07-1	
12	УНЦ на демонтаж ВЛ 0,4-750 кВ	ВЛ 0,4 кВ в г.о. Чапаевск	ВЛ 6-10 кВ Демонтаж - одна цепь	0,4	7,549	1 км	М2-02-1	
13	УНЦ элементов ПС без устройства фундаментов	ВЛ 0,4 кВ в г.о. Чапаевск	Разъединитель на три полюса без устройства фундаментов, напряжением 6-15 кВА	0,4	2	1 ед.	И10-06-1	
14	УНЦ на вырубку (расширение, расчистку) просеки ВЛ	ВЛ 0,4 кВ в г.о. Чапаевск	Расчистка кустарников и мелколесья, вырубка деревьев и корчевка пней с диаметром ствола до 11 см, 12 см и более	6	1	1 га	Б7-03	
15	УНЦ ИИК	ВЛ 0,4 кВ в г.о. Чапаевск	Организация однофазного ввода от опоры ВЛ с изолированными проводами (СИП) до шкафа учета, устанавливаемого на стене здания, сооружения	10	222	1 точка учета	А1-66	
16	УНЦ ИИК	ВЛ 0,4 кВ в г.о. Чапаевск	Организация трехфазного ввода от опоры ВЛ с изолированными проводами (СИП) до шкафа учета, устанавливаемого на стене здания, сооружения	0,4	58	1 точка учета	А1-68	
17	УНЦ на проектно-изыскательские работы по ВЛ	ВЛ 0,4 кВ в г.о. Чапаевск	Разработка ПД и РД, проведение ИИ	нд	1	1 ВЛ	П3-04	
18	УНЦ на проектно-изыскательские работы для отдельных элементов электрических сетей	КТП 10/0,4 кВ: КТП 57(101)/400, КТП 58(102)/400	Разработка ПД и РД, проведение ИИ	нд	1	1 объект	П6-06	