Приложение
к приказу филиала ПАО "Россети Волга" - "Самарские РС"
от 07.04.2026 № 168

Технические и количественные показатели технологических решений капитального строительства объекта электросетевого хозяйства

Наименование инвестиционного проекта: Реконструкция ВЛ 0,4 кВ Большеглушицкого РЭС в части замены опор, провода и КТП с установкой дополнительной КТП 400 кВА (4,505 км)

идентификатор инвестиционного проекта: **P_СамРС00582**

№	Наименование оборудования/материалов или комплекса работ	Место установки оборудования/материалов или проведения комплекса работ	Тип оборудования/материалов согласно проектной документации/тип предполагаемого оборудования	Напряжение, кВ	Кол-во	Ед. изм.	Номер расценки в соответствии с УНЦ	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	УНЦ ВЛ 0,4-750 кВ на строительно-монтажные работы без опор и провода	ВЛ 0,4 кВ Большеглушицкого РЭС	ВЛ 6-10 кВ СМР одноцепная, все типы опор за исключением многогранных	0,4	0,10	1 км ВЛ	Л1-02-1	
2	УНЦ опор ВЛ 0,4-750 кВ	ВЛ 0,4 кВ Большеглушицкого РЭС	ВЛ 6-10 кВ ОПОРЫ одноцепная, все типы опор за исключением многогранных	0,4	0,10	1 км	Л3-02-1	
3	УНЦ провода СИП ВЛ 0,4-35 кВ	ВЛ 0,4 кВ Большеглушицкого РЭС	СИП-3 1х70	0,4	0,10	1 км	Л7-04-3	
4	УНЦ ВЛ 0,4-750 кВ на строительно-монтажные работы без опор и провода	ВЛ 0,4 кВ Большеглушицкого РЭС	ВЛ 0,4 кВ СМР одноцепная, все типы опор за исключением многогранных	10	3,365	1 км ВЛ	Л1-01-1	
5	УНЦ опор ВЛ 0,4-750 кВ	ВЛ 0,4 кВ Большеглушицкого РЭС	ВЛ 0,4 кВ ОПОРЫ одноцепная, все типы опор за исключением многогранных	10	3,365	1 км	Л3-01-1	
6	УНЦ провода СИП ВЛ 0,4-35 кВ	ВЛ 0,4 кВ Большеглушицкого РЭС	СИП-2 3х50+1х55	0,4	2,5	1 км	Л7-21-2	
7	УНЦ провода СИП ВЛ 0,4-35 кВ	ВЛ 0,4 кВ Большеглушицкого РЭС	СИП-2 3х70+1х70	нд	0,865	1 км	Л7-24-2	
8	УНЦ провода СИП ВЛ 0,4-35 кВ	ВЛ 0,4 кВ Большеглушицкого РЭС	СИП-4 2х16	0,4	0,694	1 км	Л7-11-4	
9	УНЦ провода СИП ВЛ 0,4-35 кВ	ВЛ 0,4 кВ Большеглушицкого РЭС	СИП-4 4х16	0,4	0,438	1 км	Л7-32-4	
10	УНЦ провода СИП ВЛ 0,4-35 кВ	ВЛ 0,4 кВ Большеглушицкого РЭС	СИП-4 4х25	0,4	0,025	1 км	Л7-34-4	
11	УНЦ КТП киоскового типа 6-20 кВ	КТП 10/0,4 кВ Большеглушицкого РЭС	Однотрансформаторная 400 кВА (киоскового типа)	0,4	1	1 ед.	Э1-07-1	
12	УНЦ на демонтаж ВЛ 0,4-750 кВ	ВЛ 0,4 кВ Большеглушицкого РЭС	ВЛ 6-10 кВ Демонтаж - одна цепь	10	4,63	1 км	М2-02-1	
13	УНЦ на демонтажные работы ПС	КТП 10/0,4 кВ Большеглушицкого РЭС	Демонтаж КТП 6-20 кВ мачтового (шкафного, столбового) и киоскового типа	10	1	1 элемент ПС	М6-05-10	
14	УНЦ на проектно-изыскательские работы по ВЛ	ВЛ 0,4 кВ Большеглушицкого РЭС	Разработка ПД и РД, проведение ИИ	0,4	1	1 ВЛ	П3-02	
15	УНЦ на проектно-изыскательские работы для отдельных элементов электрических сетей	КТП 10/0,4 кВ Большеглушицкого РЭС	Разработка ПД и РД, проведение ИИ	нд	1	1 объект	П6-06	