Приложение
к приказу филиала ПАО "Россети Волга" - "Самарские РС"
от 07.04.2026 №168

Технические и количественные показатели технологических решений капитального строительства объекта электросетевого хозяйства

Наименование инвестиционного проекта: **Модернизация ПС 110 кВ в части установки РАС (ПС 110 кВ Красноглинская-1, ПС 110 кВ Клявлинская, ПС 110 кВ Городская-2, ПС 110 Челно-Вершинская, ПС 110 кВ Комсомольская, ПС 110 кВ Город-1, ПС 110 кВ Колдыбань)**

идентификатор инвестиционного проекта: **P_СамРС00721**

№	Наименование оборудования/материалов или комплекса работ	Место установки оборудования/материалов или проведения комплекса работ	Тип оборудования/материалов согласно проектной документации/тип предполагаемого оборудования	Напряжение, кВ	Кол-во	Ед. изм.	Номер расценки в соответствии с УНЦ	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	УНЦ РЗА и прочие шкафы (панели)	ПС 110 кВ Красноглинская-1, ПС 110 кВ Клявлинская, ПС 110 кВ Городская-2, ПС 110 кВ Челно-Вершинская, ПС 110 кВ Комсомольская, ПС 110 кВ Город-1	Шкаф системы регистрации аварийных событий для решений без использования протоколов GOOSE и SV с общим количеством аналоговых и дискретных сигналов: 32 шт (для ПС с количеством присоединений 110 - 750 кВ до 2)	нд	1	1 ед.	И12-01-1	
2	УНЦ РЗА и прочие шкафы (панели)	ПС 110 кВ Красноглинская-1, ПС 110 кВ Клявлинская, ПС 110 кВ Городская-2, ПС 110 кВ Челно-Вершинская, ПС 110 кВ Комсомольская, ПС 110 кВ Город-1	Шкаф РАС для решений без использования протоколов GOOSE и SV с общим количеством аналоговых и дискретных сигналов: 64 шт (для ПС с количеством присоединений 110 - 750 кВ до 4)	нд	2	1 ед.	И12-01-2	
3	УНЦ РЗА и прочие шкафы (панели)	ПС 110 кВ Красноглинская-1, ПС 110 кВ Клявлинская, ПС 110 кВ Городская-2, ПС 110 кВ Челно-Вершинская, ПС 110 кВ Комсомольская, ПС 110 кВ Город-1	Шкаф РАС для решений без использования протоколов GOOSE и SV с общим количеством аналоговых и дискретных сигналов: 128 шт (для ПС с количеством присоединений 110 - 750 кВ до 8)	нд	2	1 ед.	И12-01-3	
4	УНЦ РЗА и прочие шкафы (панели)	ПС 110 кВ Красноглинская-1, ПС 110 кВ Клявлинская, ПС 110 кВ Городская-2, ПС 110 кВ Челно-Вершинская, ПС 110 кВ Комсомольская, ПС 110 кВ Город-1	Шкаф РАС для решений без использования протоколов GOOSE и SV с общим количеством аналоговых и дискретных сигналов: 256 шт (для ПС с количеством присоединений 110 - 750 кВ до 16)	нд	2	1 ед.	И12-01-4	

5	УНЦ систем АСУТП и ТМ	ПС 110 кВ Красноглинская-1, ПС 110 кВ Клявлинская, ПС 110 кВ Городская-2, ПС 110 кВ Челно-Вершинская, ПС 110 кВ Комсомольская, ПС 110 кВ Город-1	АРМ персонала АСУ ТП (РЗА)	нд	2	1 ед.	А5-08	
6	УНЦ на проектно-изыскательские работы для отдельных элементов электрических сетей	ПС 110 кВ Красноглинская-1, ПС 110 кВ Клявлинская, ПС 110 кВ Городская-2, ПС 110 кВ Челно-Вершинская, ПС 110 кВ Комсомольская, ПС 110 кВ Город-1	Разработка ПД и РД, проведение ИИ	нд	1	1 объект	П6-04	