Приложение
к приказу филиала ПАО "Россети Волга" - "Самарские РС"
от 07.04.2026 №168

Технические и количественные показатели технологических решений капитального строительства объекта электросетевого хозяйства

Наименование инвестиционного проекта: **Строительство 2-х КЛ-10 кВ от ячеек 10 кВ № 107, 408 ПС 110 кВ Безымянка-3 до границ участка заявителя в Кировском районе г. о. Самара (ООО «Донсеть»)**

идентификатор инвестиционного проекта: **P_СамРС00850**

№	Наименование оборудования/материалов или комплекса работ	Место установки оборудования/материалов или проведения комплекса работ	Тип оборудования/материалов согласно проектной документации/тип предполагаемого оборудования	Напряжение, кВ	Кол-во	Ед. изм.	Номер расценки в соответствии с УНЦ	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	УНЦ на устройство траншеи КЛ и восстановление благоустройства по трассе	КЛ-10 кВ от ячеек 10 кВ № 107, 408 ПС 110 кВ Безымянка-3	КЛ 6-10 кВ Устройство траншеи две цепи_с восстановлением газона	10	1,82	1 км по трассе	Б2-02-4	
2	УНЦ КЛ 6-500 кВ (с алюминиевой жилой)	КЛ-10 кВ от ячеек 10 кВ № 107, 408 ПС 110 кВ Безымянка-3	КЛ 6 кВ Алюминий 240 мм2	10	3,64	1 км по трассе	К1-08-1	
3	УНЦ на восстановление дорожного покрытия при прокладке кабельной линии (для всех субъектов Российской Федерации)	КЛ-10 кВ от ячеек 10 кВ № 107, 408 ПС 110 кВ Безымянка-3	Проезжая часть. Восстановление дорожного покрытия при прокладке кабельной линии	10	4200	1 м2	Б4-02	
4	УНЦ выполнения специального перехода кабельной линии методом ГНБ	КЛ-10 кВ от ячеек 10 кВ № 107, 408 ПС 110 кВ Безымянка-3	ГНБ 4 трубы диаметром 110 мм	10	0,6	1 км	Н1-01-4	
5	УНЦ кабельного сооружения с трубами	КЛ-10 кВ от ячеек 10 кВ № 107, 408 ПС 110 кВ Безымянка-3	Диаметр трубы 90 - 140	10	1,8	1 км	Н4-01	
6	УНЦ на проектно-изыскательские работы по КЛ	КЛ-10 кВ от ячеек 10 кВ № 107, 408 ПС 110 кВ Безымянка-3	Разработка ПД и РД, проведение ИИ	нд	3,64	1 км по трассе	П5-01	