Приложение
к приказу филиала ПАО "Россети Волга" - "Самарские РС"
от 07.04.2026 №168

Технические и количественные показатели технологических решений капитального строительства объекта электросетевого хозяйства

Наименование инвестиционного проекта: **Строительство ПС 110/10 кВ с трансформаторами 2х63 МВА со строительством отпайки ВЛ 110 кВ от ВЛ 110 кВ Сускан-1, ВЛ 110 кВ Совхозная-1 для технологического присоединения АО «ОЭЗ ППТ «Тольятти»**

идентификатор инвестиционного проекта: **P_СамРС00925**

№	Наименование оборудования/материалов или комплекса работ	Место установки оборудования/материалов или проведения комплекса работ	Тип оборудования/материалов согласно проектной документации/тип предполагаемого оборудования	Напряжение, кВ	Кол-во	Ед. изм.	Номер расценки в соответствии с УНЦ	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	УНЦ ВЛ 0,4-750 кВ на строительно-монтажные работы без опор и провода	ЛЭП-10 кВ от опоры П1100/48 ВЛ-10 кВ Ф-11 ПС 35/10 кВ «Подстепки»	ВЛ 6-10 кВ СМР одноцепная, все типы опор за исключением многогранных	10	0,33	1 км ВЛ	Л1-02-1	
2	УНЦ опор ВЛ 0,4-750 кВ	ЛЭП-10 кВ от опоры П1100/48 ВЛ-10 кВ Ф-11 ПС 35/10 кВ «Подстепки»	ВЛ 6-10 кВ ОПОРЫ одноцепная, все типы опор за исключением многогранных	10	0,33	1 км	Л3-02-1	
3	УНЦ провода СИП ВЛ 0,4-35 кВ	ЛЭП-10 кВ от опоры П1100/48 ВЛ-10 кВ Ф-11 ПС 35/10 кВ «Подстепки»	СИП-3 1х70	10	0,33	1 км	Л7-04-3	
4	УНЦ КТП киоскового типа 6-20 кВ	ЛЭП-10 кВ от опоры П1100/48 ВЛ-10 кВ Ф-11 ПС 35/10 кВ «Подстепки»	Однотрансформаторная 630 кВА (киоскового типа)	10	1	1 ед.	Э1-08-1	
5	УНЦ на устройство траншеи КЛ и восстановление благоустройства по трассе	ЛЭП-10 кВ от опоры П1100/48 ВЛ-10 кВ Ф-11 ПС 35/10 кВ «Подстепки»	КЛ 0,4 кВ Устройство траншеи без восстановления газона 1 цепь	10	1,954	1 км по трассе	Б2-01-1	
6	УНЦ ИИК	ЛЭП-10 кВ от опоры П1100/48 ВЛ-10 кВ Ф-11 ПС 35/10 кВ «Подстепки»	Установка шкафа с 3-ф ПУ на классе напряжения 0,4кВ на стене здания, сооружения	10	16	1 точка учета	А1-14	
7	УНЦ КЛ 0,4 кВ	ЛЭП-10 кВ от опоры П1100/48 ВЛ-10 кВ Ф-11 ПС 35/10 кВ «Подстепки»	КЛ 0,4 кВ Алюминий 70 мм2 (жил - 4)	10	1,954	1 км по трассе	К3-05-1	
8	УНЦ на проектно-изыскательские работы по ВЛ	ЛЭП-10 кВ от опоры П1100/48 ВЛ-10 кВ Ф-11 ПС 35/10 кВ «Подстепки»	Разработка ПД и РД, проведение ИИ	нд	1	1 ВЛ	П3-02	