Приложение
к приказу филиала ПАО "Россети Волга" - "Самарские РС"
от 07.04.2026 №168

Технические и количественные показатели технологических решений капитального строительства объекта электросетевого хозяйства

Наименование инвестиционного проекта: **Строительство ВЛ-10 кВ от опоры Яг900/39, ВЛ-10 кВ Ф-9 ПС 110/10 кВ "Ягодное" (ИП Бабич А.А.)**

идентификатор инвестиционного проекта: **P_СамРС00942**

№	Наименование оборудования/материалов или комплекса работ	Место установки оборудования/материалов или проведения комплекса работ	Тип оборудования/материалов согласно проектной документации/тип предполагаемого оборудования	Напряжение, кВ	Кол-во	Ед. изм.	Номер расценки в соответствии с УНЦ	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	УНЦ ВЛ 0,4-750 кВ на строительно-монтажные работы без опор и провода	КЛ-10 кВ от ячеек 10 кВ № 107, 408 ПС 110 кВ Безымянка-3	ВЛ 6-10 кВ СМР одноцепная, все типы опор за исключением многогранных	10	0,011	1 км ВЛ	Л1-02-1	
2	УНЦ опор ВЛ 0,4-750 кВ	КЛ-10 кВ от ячеек 10 кВ № 107, 408 ПС 110 кВ Безымянка-3	ВЛ 6-10 кВ ОПОРЫ одноцепная, все типы опор за исключением многогранных	10	0,011	1 км	Л3-02-1	
3	УНЦ провода СИП ВЛ 0,4-35 кВ	КЛ-10 кВ от ячеек 10 кВ № 107, 408 ПС 110 кВ Безымянка-3	СИП-3 1х70	10	0,011	1 км	Л7-04-3	
4	УНЦ ИИК	КЛ-10 кВ от ячеек 10 кВ № 107, 408 ПС 110 кВ Безымянка-3	Установка пункта коммерческого учета (ПКУ) ЭЭ класса напряжения 6-15 кВ на опоре ВЛ	10	1	1 точка учета	А1-36	
5	УНЦ на проектно-изыскательские работы по ВЛ	КЛ-10 кВ от ячеек 10 кВ № 107, 408 ПС 110 кВ Безымянка-3	Разработка ПД и РД, проведение ИИ	нд	1	1 ВЛ	П3-02	