Приложение
к приказу филиала ПАО "Россети Волга" - "Самарские РС"
от 07.04.2026 №168

Технические и количественные показатели технологических решений капитального строительства объекта электросетевого хозяйства

Наименование инвестиционного проекта: **Реконструкция ВЛ 6 кВ Ф-7 ПС "Юлия" с заменой провода и опор**

идентификатор инвестиционного проекта: **Q_СамРС00053**

№	Наименование оборудования/материалов или комплекса работ	Место установки оборудования/материалов или проведения комплекса работ	Тип оборудования/материалов согласно проектной документации/тип предполагаемого оборудования	Напряжение, кВ	Кол-во	Ед. изм.	Номер расценки в соответствии с УНЦ	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	УНЦ КЛ 6-500 кВ (с алюминиевой жилой)	ВЛ 6 кВ Ф-7 ПС Юлия	КЛ 6 кВ Алюминий 95 мм2	6	4,4	1 км по трассе	К1-04-1	
2	УНЦ на устройство траншеи КЛ и восстановление благоустройства по трассе	ВЛ 6 кВ Ф-7 ПС Юлия	КЛ 6-10 кВ Устройство траншеи без восстановления газона 1 цепь	6	4,4	1 км по трассе	Б2-02-1	
3	УНЦ провода СИП ВЛ 0,4-35 кВ	ВЛ 6 кВ Ф-7 ПС Юлия	СИП-3 1х70	6	6,16	1 км	Л7-04-3	
4	УНЦ ВЛ 0,4-750 кВ на строительно-монтажные работы без опор и провода	ВЛ 6 кВ Ф-7 ПС Юлия	ВЛ 6-10 кВ СМР одноцепная, все типы опор за исключением многогранных	6	6,16	1 км ВЛ	Л1-02-1	
5	УНЦ опор ВЛ 0,4-750 кВ	ВЛ 6 кВ Ф-7 ПС Юлия	ВЛ 6-10 кВ ОПОРЫ одноцепная, все типы опор за исключением многогранных	6	6,16	1 км	Л3-02-1	
6	УНЦ элементов ПС без устройства фундаментов	ВЛ 6 кВ Ф-7 ПС Юлия	Однополюсный разъединитель без устройства фундаментов, напряжением 6-15 кВА	6	2	1 ед.	И10-05-1	
7	УНЦ автоматического пункта секционирования 6-35 кВ	ВЛ 6 кВ Ф-7 ПС Юлия	Реклоузер (пункт секционирования) 6-10 кВ	6	1	1 ячейка	В6-01	
8	УНЦ на демонтажные работы КЛ	ВЛ 6 кВ Ф-7 ПС Юлия	Демонтаж КЛ 6-20 кВ, сечение до 95 мм2	6	4,4	1 км	М5-02-1	
9	УНЦ на демонтаж ВЛ 0,4-750 кВ	ВЛ 6 кВ Ф-7 ПС Юлия	ВЛ 6-10 кВ Демонтаж - одна цепь	нд	6,16	1 км	М2-02-1	
10	УНЦ на проектно-изыскательские работы для отдельных элементов электрических сетей	ВЛ 6 кВ Ф-7 ПС Юлия	Разработка ПД и РД, проведение ИИ	нд	1	1 объект	П6-06	
11	УНЦ на проектно-изыскательские работы по ВЛ	ВЛ 6 кВ Ф-7 ПС Юлия	Разработка ПД и РД, проведение ИИ	нд	1	1 ВЛ	П3-04	
12	УНЦ на проектно-изыскательские работы по КЛ	ВЛ 6 кВ Ф-7 ПС Юлия	Разработка ПД и РД, проведение ИИ	нд	4,4	1 км по трассе	П5-01	