Приложение
к приказу филиала ПАО "Россети Волга" - "Самарские РС"
от 07.04.2026 №168

Технические и количественные показатели технологических решений капитального строительства объекта электросетевого хозяйства

Наименование инвестиционного проекта: **Реконструкций ВЛ-10 кВ с заменой опор, провода КТП-10/0,4 кВ по Ф-6 ПС "Рачейка" со строительсвтом кольцующих связей между ВЛ-10 кВ Ф6 Рачейка и ВЛ-10 кВ Ф10 Рачейка в селе Старая Рачейка Сызранского района Самарской области**

идентификатор инвестиционного проекта: **Q_СамРС00054**

№	Наименование оборудования/материалов или комплекса работ	Место установки оборудования/материалов или проведения комплекса работ	Тип оборудования/материалов согласно проектной документации/тип предполагаемого оборудования	Напряжение, кВ	Кол-во	Ед. изм.	Номер расценки в соответствии с УНЦ	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	УНЦ ВЛ 0,4-750 кВ на строительно-монтажные работы без опор и провода	ВЛ-10 кВ Ф6 ПС Рачейка, ВЛ-10 кВ Ф10 ПС Рачейка	ВЛ 6-10 кВ СМР одноцепная, все типы опор за исключением многогранных	6	7,4	1 км ВЛ	Л1-02-1	
2	УНЦ опор ВЛ 0,4-750 кВ	ВЛ-10 кВ Ф6 ПС Рачейка, ВЛ-10 кВ Ф10 ПС Рачейка	ВЛ 6-10 кВ ОПОРЫ одноцепная, все типы опор за исключением многогранных	нд	7,4	1 км	Л3-02-1	
3	УНЦ провода СИП ВЛ 0,4-35 кВ	ВЛ-10 кВ Ф6 ПС Рачейка, ВЛ-10 кВ Ф10 ПС Рачейка	СИП-3 1х70	нд	7,4	1 км	Л7-04-3	
4	УНЦ элементов ПС без устройства фундаментов	ВЛ-10 кВ Ф6 ПС Рачейка, ВЛ-10 кВ Ф10 ПС Рачейка	Однополюсный разъединитель без устройства фундаментов, напряжением 6-15 кВА	нд	16	1 ед.	И10-05-1	
5	УНЦ на вырубку (расширение, расчистку) просеки ВЛ	ВЛ-10 кВ Ф6 ПС Рачейка, ВЛ-10 кВ Ф10 ПС Рачейка	Расчистка кустарников и мелколесья, вырубка деревьев и корчевка пней с диаметром ствола до 11 см, 12 см и более	нд	0,8	1 га	Б7-03	
6	УНЦ на демонтаж ВЛ 0,4-750 кВ	ВЛ-10 кВ Ф6 ПС Рачейка, ВЛ-10 кВ Ф10 ПС Рачейка	ВЛ 6-10 кВ Демонтаж - одна цепь	нд	7,4	1 км	М2-02-1	
7	УНЦ ВЛ 0,4-750 кВ на строительно-монтажные работы без опор и провода	ВЛ-10 кВ Ф6 ПС Рачейка, ВЛ-10 кВ Ф10 ПС Рачейка	ВЛ 6-10 кВ СМР одноцепная, все типы опор за исключением многогранных	нд	0,5	1 км ВЛ	Л1-02-1	
8	УНЦ опор ВЛ 0,4-750 кВ	ВЛ-10 кВ Ф6 ПС Рачейка, ВЛ-10 кВ Ф10 ПС Рачейка	ВЛ 6-10 кВ ОПОРЫ одноцепная, все типы опор за исключением многогранных	нд	0,5	1 км	Л3-02-1	
9	УНЦ провода СИП ВЛ 0,4-35 кВ	ВЛ-10 кВ Ф6 ПС Рачейка, ВЛ-10 кВ Ф10 ПС Рачейка	СИП-3 1х95	нд	0,5	1 км	Л7-05-3	
10	УНЦ элементов ПС без устройства фундаментов	ВЛ-10 кВ Ф6 ПС Рачейка, ВЛ-10 кВ Ф10 ПС Рачейка	Однополюсный разъединитель без устройства фундаментов, напряжением 6-15 кВА	нд	2	1 ед.	И10-05-1	
11	УНЦ ВЛ 0,4-750 кВ на строительно-монтажные работы без опор и провода	ВЛ-10 кВ Ф6 ПС Рачейка, ВЛ-10 кВ Ф10 ПС Рачейка	ВЛ 6-10 кВ СМР одноцепная, все типы опор за исключением многогранных	нд	2,45	1 км ВЛ	Л1-02-1	
12	УНЦ опор ВЛ 0,4-750 кВ	ВЛ-10 кВ Ф6 ПС Рачейка, ВЛ-10 кВ Ф10 ПС Рачейка	ВЛ 6-10 кВ ОПОРЫ одноцепная, все типы опор за исключением многогранных	нд	2,45	1 км	Л3-02-1	
13	УНЦ провода СИП ВЛ 0,4-35 кВ	ВЛ-10 кВ Ф6 ПС Рачейка, ВЛ-10 кВ Ф10 ПС Рачейка	СИП-3 1х35	нд	2,45	1 км	Л7-02-3	

14	УНЦ элементов ПС без устройства фундаментов	ВЛ-10 кВ Ф6 ПС Рачейка, ВЛ-10 кВ Ф10 ПС Рачейка	Однополюсный разъединитель без устройства фундаментов, напряжением 6-15 кВА	нд	8	1 ед.	И10-05-1	
15	УНЦ на вырубку (расширение, расчистку) просеки ВЛ	ВЛ-10 кВ Ф6 ПС Рачейка, ВЛ-10 кВ Ф10 ПС Рачейка	Расчистка кустарников и мелколесья, вырубка деревьев и корчевка пней с диаметром ствола до 11 см, 12 см и более	нд	0,7	1 га	Б7-03	
16	УНЦ на демонтаж ВЛ 0,4-750 кВ	ВЛ-10 кВ Ф6 ПС Рачейка, ВЛ-10 кВ Ф10 ПС Рачейка	ВЛ 6-10 кВ Демонтаж - одна цепь	нд	2,45	1 км	М2-02-1	
17	УНЦ КЛ 6-500 кВ (с алюминиевой жилой)	ВЛ-10 кВ Ф6 ПС Рачейка, ВЛ-10 кВ Ф10 ПС Рачейка	КЛ 10 кВ Алюминий 120 мм2	нд	0,44	1 км по трассе	К1-05-2	
18	УНЦ на устройство траншеи КЛ и восстановление благоустройства по трассе	ВЛ-10 кВ Ф6 ПС Рачейка, ВЛ-10 кВ Ф10 ПС Рачейка	КЛ 6-10 кВ Устройство траншеи две цепи_с восстановлением газона	нд	0,22	1 км по трассе	Б2-02-4	
19	УНЦ кабельных сооружений для прокладки кабельной линии	ВЛ-10 кВ Ф6 ПС Рачейка, ВЛ-10 кВ Ф10 ПС Рачейка	Металлические лотки и короба	нд	60	1 м по трассе	Н2-01	
20	УНЦ КЛ 6-500 кВ (с алюминиевой жилой)	ВЛ-10 кВ Ф6 ПС Рачейка, ВЛ-10 кВ Ф10 ПС Рачейка	КЛ 10 кВ Алюминий 120 мм2	нд	0,24	1 км по трассе	К1-05-2	
21	УНЦ на устройство траншеи КЛ и восстановление благоустройства по трассе	ВЛ-10 кВ Ф6 ПС Рачейка, ВЛ-10 кВ Ф10 ПС Рачейка	КЛ 6-10 кВ Устройство траншеи две цепи_с восстановлением газона	нд	0,12	1 км по трассе	Б2-02-4	
22	УНЦ кабельных сооружений для прокладки кабельной линии	ВЛ-10 кВ Ф6 ПС Рачейка, ВЛ-10 кВ Ф10 ПС Рачейка	Металлические лотки и короба	нд	40	1 м по трассе	Н2-01	
23	УНЦ выполнения специального перехода кабельной линии методом ГНБ	ВЛ-10 кВ Ф6 ПС Рачейка, ВЛ-10 кВ Ф10 ПС Рачейка	ГНБ 2 трубы диаметром 110 мм	нд	0,1	1 км	Н1-01-2	
24	УНЦ КТП киоскового типа 6-20 кВ	ВЛ-10 кВ Ф6 ПС Рачейка, ВЛ-10 кВ Ф10 ПС Рачейка	Однотрансформаторная 100 кВА (киоскового типа)	нд	1	1 ед.	Э1-04-1	
25	УНЦ КТП киоскового типа 6-20 кВ	ВЛ-10 кВ Ф6 ПС Рачейка, ВЛ-10 кВ Ф10 ПС Рачейка	Однотрансформаторная 160 кВА (киоскового типа)	нд	7	1 ед.	Э1-05-1	
26	УНЦ КТП киоскового типа 6-20 кВ	ВЛ-10 кВ Ф6 ПС Рачейка, ВЛ-10 кВ Ф10 ПС Рачейка	Однотрансформаторная 250 кВА (киоскового типа)	нд	2	1 ед.	Э1-06-1	
27	УНЦ на демонтажные работы ПС	ВЛ-10 кВ Ф6 ПС Рачейка, ВЛ-10 кВ Ф10 ПС Рачейка	Демонтаж КТП 6-20 кВ мачтового (шкафного, столбового) и киоскового типа	нд	10	1 элемент ПС	М6-05-10	
28	УНЦ автоматического пункта секционирования (реклоузера) 6-35 кВ с интеграцией в АСУТП	ВЛ-10 кВ Ф6 ПС Рачейка, ВЛ-10 кВ Ф10 ПС Рачейка	Реклоузер (пункт секционирования) 6-10 кВ с интеграцией в АСУТП	нд	3	1 ячейка	В7-01	
29	УНЦ на проектно-изыскательские работы по ВЛ	ВЛ-10 кВ Ф6 ПС Рачейка, ВЛ-10 кВ Ф10 ПС Рачейка	Разработка ПД и РД, проведение ИИ	нд	1	1 ВЛ	П3-04	
30	УНЦ на проектно-изыскательские работы по КЛ	ВЛ-10 кВ Ф6 ПС Рачейка, ВЛ-10 кВ Ф10 ПС Рачейка	Разработка ПД и РД, проведение ИИ	нд	0,68	1 км по трассе	П5-01	
31	УНЦ на проектно-изыскательские работы для отдельных элементов электрических сетей	ВЛ-10 кВ Ф6 ПС Рачейка, ВЛ-10 кВ Ф10 ПС Рачейка	Разработка ПД и РД, проведение ИИ	нд	1	1 объект	П6-09	