Приложение
к приказу филиала ПАО "Россети Волга" - "Самарские РС"
от 07.04.2026 №168

Технические и количественные показатели технологических решений капитального строительства объекта электросетевого хозяйства

Наименование инвестиционного проекта: **Реконструкция с перераспределением нагрузок, установка дополнительных КТП в центры питания для обеспечения качественного электроснабжения на ВЛ-0,4 кВ и КТП 10/0,4 кВ от ВЛ-10 кВ Ф-2 ПС «Выползово» в селе Подгоры, Волжского района**

идентификатор инвестиционного проекта: **Q_СамРС00057**

№	Наименование оборудования/материалов или комплекса работ	Место установки оборудования/материалов или проведения комплекса работ	Тип оборудования/материалов согласно проектной документации/тип предполагаемого оборудования	Напряжение, кВ	Кол-во	Ед. изм.	Номер расценки в соответствии с УНЦ	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	УНЦ ВЛ 0,4-750 кВ на строительно-монтажные работы без опор и провода	ВЛ-0,4 кВ и КТП 10/0,4 кВ от ВЛ-10 кВ Ф-2 ПС Выползово	ВЛ 6-10 кВ СМР одноцепная, все типы опор за исключением многогранных	10	0,785	1 км ВЛ	Л1-02-1	
2	УНЦ опор ВЛ 0,4-750 кВ	ВЛ-0,4 кВ и КТП 10/0,4 кВ от ВЛ-10 кВ Ф-2 ПС Выползово	ВЛ 6-10 кВ ОПОРЫ одноцепная, все типы опор за исключением многогранных	10	0,785	1 км	Л3-02-1	
3	УНЦ провода СИП ВЛ 0,4-35 кВ	ВЛ-0,4 кВ и КТП 10/0,4 кВ от ВЛ-10 кВ Ф-2 ПС Выползово	СИП-3 1х50	10	0,785	1 км	Л7-03-3	
4	УНЦ на демонтаж ВЛ 0,4-750 кВ	ВЛ-0,4 кВ и КТП 10/0,4 кВ от ВЛ-10 кВ Ф-2 ПС Выползово	ВЛ 6-10 кВ Демонтаж - одна цепь	10	0,31	1 км	М2-02-1	
5	УНЦ ВЛ 0,4-750 кВ на строительно-монтажные работы без опор и провода	ВЛ-0,4 кВ и КТП 10/0,4 кВ от ВЛ-10 кВ Ф-2 ПС Выползово	ВЛ 0,4 кВ СМР одноцепная, все типы опор за исключением многогранных	0,4	11,82	1 км ВЛ	Л1-01-1	
6	УНЦ опор ВЛ 0,4-750 кВ	ВЛ-0,4 кВ и КТП 10/0,4 кВ от ВЛ-10 кВ Ф-2 ПС Выползово	ВЛ 0,4 кВ ОПОРЫ одноцепная, все типы опор за исключением многогранных	0,4	11,82	1 км	Л3-01-1	
7	УНЦ провода СИП ВЛ 0,4-35 кВ	ВЛ-0,4 кВ и КТП 10/0,4 кВ от ВЛ-10 кВ Ф-2 ПС Выползово	СИП-2 3х95+1х95	0,4	5,32	1 км	Л7-27-2	
8	УНЦ провода СИП ВЛ 0,4-35 кВ	ВЛ-0,4 кВ и КТП 10/0,4 кВ от ВЛ-10 кВ Ф-2 ПС Выползово	СИП-2 3х70+1х70	0,4	6,5	1 км	Л7-24-2	
9	УНЦ провода СИП ВЛ 0,4-35 кВ	ВЛ-0,4 кВ и КТП 10/0,4 кВ от ВЛ-10 кВ Ф-2 ПС Выползово	СИП-4 4х16	0,4	6,12	1 км	Л7-32-4	
10	УНЦ провода СИП ВЛ 0,4-35 кВ	ВЛ-0,4 кВ и КТП 10/0,4 кВ от ВЛ-10 кВ Ф-2 ПС Выползово	СИП-4 2х16	0,4	7,5	1 км	Л7-11-4	
11	УНЦ провода СИП ВЛ 0,4-35 кВ	ВЛ-0,4 кВ и КТП 10/0,4 кВ от ВЛ-10 кВ Ф-2 ПС Выползово	СИП-4 4х16	0,4	1,64	1 км	Л7-32-4	
12	УНЦ провода СИП ВЛ 0,4-35 кВ	ВЛ-0,4 кВ и КТП 10/0,4 кВ от ВЛ-10 кВ Ф-2 ПС Выползово	СИП-4 2х16	0,4	5,16	1 км	Л7-11-4	
13	УНЦ на демонтаж ВЛ 0,4-750 кВ	ВЛ-0,4 кВ и КТП 10/0,4 кВ от ВЛ-10 кВ Ф-2 ПС Выползово	ВЛ 6-10 кВ Демонтаж - одна цепь	нд	11	1 км	М2-02-1	
14	УНЦ КТП киоскового типа 6-20 кВ	ВЛ-0,4 кВ и КТП 10/0,4 кВ от ВЛ-10 кВ Ф-2 ПС Выползово	Однотрансформаторная 250 кВА (киоскового типа)	нд	4	1 ед.	Э1-06-1	
15	УНЦ на демонтажные работы ПС	ВЛ-0,4 кВ и КТП 10/0,4 кВ от ВЛ-10 кВ Ф-2 ПС Выползово	Демонтаж КТП 6-20 кВ мачтового (шкафного, столбового) и киоскового типа	нд	2	1 элемент ПС	М6-05-10	

16	УНЦ на вырубку (расширение, расчистку) просеки ВЛ	ВЛ-0,4 кВ и КТП 10/0,4 кВ от ВЛ-10 кВ Ф-2 ПС Выползово	Расчистка кустарников и мелколесья, вырубка деревьев и корчевка пней с диаметром ствола до 11 см, 12 см и более	нд	0,7	1 га	Б7-03	
17	УНЦ ИИК	ВЛ-0,4 кВ и КТП 10/0,4 кВ от ВЛ-10 кВ Ф-2 ПС Выползово	Установка шкафа с 1-ф ПУ на опоре ВЛ и подключение к питающей ВЛ-0,4 кВ с изолированными проводами	нд	22	1 точка учета	А1-10	
18	УНЦ ИИК	ВЛ-0,4 кВ и КТП 10/0,4 кВ от ВЛ-10 кВ Ф-2 ПС Выползово	Установка шкафа с 3-ф ПУ на опоре ВЛ и подключение к питающей ВЛ-0,4 кВ с изолированными проводами	нд	4	1 точка учета	А1-13	
19	УНЦ на проектно-изыскательские работы для отдельных элементов электрических сетей	ВЛ-0,4 кВ и КТП 10/0,4 кВ от ВЛ-10 кВ Ф-2 ПС Выползово	Разработка ПД и РД, проведение ИИ	нд	1	1 объект	П6-07	
20	УНЦ на проектно-изыскательские работы по ВЛ	ВЛ-0,4 кВ и КТП 10/0,4 кВ от ВЛ-10 кВ Ф-2 ПС Выползово	Разработка ПД и РД, проведение ИИ	нд	1	1 ВЛ	П3-04	