Приложение
к приказу филиала ПАО "Россети Волга" - "Самарские РС"
от 07.04.2026 №168

Технические и количественные показатели технологических решений капитального строительства объекта электросетевого хозяйства

Наименование инвестиционного проекта: **Реконструкция ВЛ 0,4 кВ Ф-1, Ф-2, Ф-4, Ф-8 в с. Белозерка с заменой опор, провода и КТПРеконструкция ВЛ 0,4 кВ КТП КЯР-2007/160 с заменой опор, провода и КТП КЯР-2007/160 (п.Угловой)**

идентификатор инвестиционного проекта: **Q_СамРС00067**

№	Наименование оборудования/материалов или комплекса работ	Место установки оборудования/материалов или проведения комплекса работ	Тип оборудования/материалов согласно проектной документации/тип предполагаемого оборудования	Напряжение, кВ	Кол-во	Ед. изм.	Номер расценки в соответствии с УНЦ	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	УНЦ ВЛ 0,4-750 кВ на строительно-монтажные работы без опор и провода	ВЛ 0,4 кВ КТП КЯР-2007/160 (п.Угловой)	ВЛ 0,4 кВ СМР одноцепная, все типы опор за исключением многогранных	0,4	3,856	1 км ВЛ	Л1-01-1	
2	УНЦ провода СИП ВЛ 0,4-35 кВ	ВЛ 0,4 кВ КТП КЯР-2007/160 (п.Угловой)	СИП-2 3х70+1х70	0,4	3,856	1 км	Л7-24-2	
3	УНЦ опор ВЛ 0,4-750 кВ	ВЛ 0,4 кВ КТП КЯР-2007/160 (п.Угловой)	ВЛ 0,4 кВ ОПОРЫ одноцепная, все типы опор за исключением многогранных	0,4	3,856	1 км	Л3-01-1	
4	УНЦ КТП киоскового типа 6-20 кВ	ВЛ 0,4 кВ КТП КЯР-2007/160 (п.Угловой)	Однотрансформаторная 250 кВА (киоскового типа)	нд	1	1 ед.	Э1-06-1	
5	УНЦ на демонтаж ВЛ 0,4-750 кВ	ВЛ 0,4 кВ КТП КЯР-2007/160 (п.Угловой)	ВЛ 0,4 кВ Демонтаж - одна цепь	нд	3,856	1 км	М2-01-1	
6	УНЦ на демонтажные работы ПС	ВЛ 0,4 кВ КТП КЯР-2007/160 (п.Угловой)	Демонтаж КТП 6-20 кВ мачтового (шкафного, столбового) и киоскового типа	нд	1	1 элемент ПС	М6-05-10	
7	УНЦ на проектно-изыскательские работы для отдельных элементов электрических сетей	ВЛ 0,4 кВ КТП КЯР-2007/160 (п.Угловой)	Разработка ПД и РД, проведение ИИ	нд	1	1 объект	П6-06	
8	УНЦ на проектно-изыскательские работы по ВЛ	ВЛ 0,4 кВ КТП КЯР-2007/160 (п.Угловой)	Разработка ПД и РД, проведение ИИ	нд	1	1 ВЛ	П3-02	