Приложение
к приказу филиала ПАО "Россети Волга" - "Самарские РС"
от 07.04.2026 №168

Технические и количественные показатели технологических решений капитального строительства объекта электросетевого хозяйства

Наименование инвестиционного проекта: **Реконструкция ЛЭП 0,4 кВ с разукрупнением Ф-1, Ф-2, Ф-3, Ф-4 с заменой ТП 6/0,4 кВ М616/250 кВА и установкой новой ТП 6/0,4 кВ со строительством отпайки 6 кВ с переключением части фидеров 0,4 кВ на новую ТП от Ф-6 кВ ПС 110/35/6 кВ Мелиорация**

идентификатор инвестиционного проекта: **Q_СамРС00068**

№	Наименование оборудования/материалов или комплекса работ	Место установки оборудования/материалов или проведения комплекса работ	Тип оборудования/материалов согласно проектной документации/тип предполагаемого оборудования	Напряжение, кВ	Кол-во	Ед. изм.	Номер расценки в соответствии с УНЦ	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	УНЦ ВЛ 0,4-750 кВ на строительно-монтажные работы без опор и провода	Ф-6 кВ ПС 110/35/6 кВ Мелиорация	ВЛ 0,4 кВ СИР одноцепная, все типы опор за исключением многогранных	0,4	0,415	1 км ВЛ	Л1-01-1	
2	УНЦ ВЛ 0,4-750 кВ на строительно-монтажные работы без опор и провода	Ф-6 кВ ПС 110/35/6 кВ Мелиорация	ВЛ 0,4 кВ СИР одноцепная, все типы опор за исключением многогранных	0,4	0,415	1 км ВЛ	Л1-01-1	
3	УНЦ провода СИП ВЛ 0,4-35 кВ	Ф-6 кВ ПС 110/35/6 кВ Мелиорация	СИП-2 3х70+1х70	0,4	0,415	1 км	Л7-24-2	
4	УНЦ ВЛ 0,4-750 кВ на строительно-монтажные работы без опор и провода	Ф-6 кВ ПС 110/35/6 кВ Мелиорация	ВЛ 6-10 кВ СИР одноцепная, все типы опор за исключением многогранных	6	0,715	1 км ВЛ	Л1-02-1	
5	УНЦ опор ВЛ 0,4-750 кВ	Ф-6 кВ ПС 110/35/6 кВ Мелиорация	ВЛ 6-10 кВ ОПОРЫ одноцепная, все типы опор за исключением многогранных	6	0,715	1 км	Л3-02-1	
6	УНЦ провода СИП ВЛ 0,4-35 кВ	Ф-6 кВ ПС 110/35/6 кВ Мелиорация	СИП-3 1х70	6	0,715	1 км	Л7-04-3	
7	УНЦ КТП киоскового типа 6-20 кВ	Ф-6 кВ ПС 110/35/6 кВ Мелиорация	Однотрансформаторная 400 кВА (киоскового типа)	нд	2	1 ед.	Э1-07-1	
8	УНЦ на демонтажные работы ПС	Ф-6 кВ ПС 110/35/6 кВ Мелиорация	Демонтаж КТП 6-20 кВ мачтового (шкафного, столбового) и киоскового типа	нд	1	1 элемент ПС	М6-05-10	
9	УНЦ на демонтаж ВЛ 0,4-750 кВ	Ф-6 кВ ПС 110/35/6 кВ Мелиорация	ВЛ 0,4 кВ Демонтаж - одна цепь	нд	0,415	1 км	М2-01-1	
10	УНЦ на проектно-изыскательские работы по ВЛ	Ф-6 кВ ПС 110/35/6 кВ Мелиорация	Разработка ПД и РД, проведение ИИ	нд	1	1 ВЛ	П3-01	
11	УНЦ на проектно-изыскательские работы по ВЛ	Ф-6 кВ ПС 110/35/6 кВ Мелиорация	Разработка ПД и РД, проведение ИИ	нд	1	1 ВЛ	П3-02	
12	УНЦ на проектно-изыскательские работы для отдельных элементов электрических сетей	Ф-6 кВ ПС 110/35/6 кВ Мелиорация	Разработка ПД и РД, проведение ИИ	нд	1	1 объект	П6-06	