Приложение
к приказу филиала ПАО "Россети Волга" - "Самарские РС"
от 07.04.2026 №168

Технические и количественные показатели технологических решений капитального строительства объекта электросетевого хозяйства

Наименование инвестиционного проекта: **Реконструкция ВЛ 0,4 кВ в СП Сколково (п. Бузаевка и с. Сколково) с заменой опор, провода на СИП-2, заменой и установкой дополнительных ТП 10/0,4.**

идентификатор инвестиционного проекта: **Q_СамРС00070**

№	Наименование оборудования/материалов или комплекса работ	Место установки оборудования/материалов или проведения комплекса работ	Тип оборудования/материалов согласно проектной документации/тип предполагаемого оборудования	Напряжение, кВ	Кол-во	Ед. изм.	Номер расценки в соответствии с УНЦ	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	УНЦ ВЛ 0,4-750 кВ на строительно-монтажные работы без опор и провода	ВЛ 0,4 кВ в СП Сколково	ВЛ 6-10 кВ СМР одноцепная, все типы опор за исключением многогранных	6	0,5	1 км ВЛ	Л1-02-1	
2	УНЦ провода СИП ВЛ 0,4-35 кВ	ВЛ 0,4 кВ в СП Сколково	СИП-3 1х70	6	0,5	1 км	Л7-04-3	
3	УНЦ опор ВЛ 0,4-750 кВ	ВЛ 0,4 кВ в СП Сколково	ВЛ 6-10 кВ ОПОРЫ одноцепная, все типы опор за исключением многогранных	6	0,5	1 км	Л3-02-1	
4	УНЦ ВЛ 0,4-750 кВ на строительно-монтажные работы без опор и провода	ВЛ 0,4 кВ в СП Сколково	ВЛ 0,4 кВ СМР одноцепная, все типы опор за исключением многогранных	0,4	20,09	1 км ВЛ	Л1-01-1	
5	УНЦ опор ВЛ 0,4-750 кВ	ВЛ 0,4 кВ в СП Сколково	ВЛ 0,4 кВ ОПОРЫ одноцепная, все типы опор за исключением многогранных	0,4	20,09	1 км	Л3-01-1	
6	УНЦ провода СИП ВЛ 0,4-35 кВ	ВЛ 0,4 кВ в СП Сколково	СИП-2 3х70+1х70	0,4	20,09	1 км	Л7-24-2	
7	УНЦ провода СИП ВЛ 0,4-35 кВ	ВЛ 0,4 кВ в СП Сколково	СИП-4 2х16	0,4	12,35	1 км	Л7-11-4	
8	УНЦ провода СИП ВЛ 0,4-35 кВ	ВЛ 0,4 кВ в СП Сколково	СИП-4 4х16	0,4	0,78	1 км	Л7-32-4	
9	УНЦ КТП киоскового типа 6-20 кВ	ВЛ 0,4 кВ в СП Сколково	Однотрансформаторная 100 кВА (киоскового типа)	нд	3	1 ед.	Э1-04-1	
10	УНЦ КТП киоскового типа 6-20 кВ	ВЛ 0,4 кВ в СП Сколково	Однотрансформаторная 160 кВА (киоскового типа)	нд	7	1 ед.	Э1-05-1	
11	УНЦ на демонтаж ВЛ 0,4-750 кВ	ВЛ 0,4 кВ в СП Сколково	ВЛ 0,4 кВ Демонтаж - одна цепь	нд	19,59	1 км	М2-01-1	
12	УНЦ на демонтажные работы ПС	ВЛ 0,4 кВ в СП Сколково	Демонтаж КТП 6-20 кВ мачтового (шкафного, столбового) и киоскового типа	нд	8	1 элемент ПС	М6-05-10	
13	УНЦ ОКСН	ВЛ 0,4 кВ в СП Сколково	ВОЛС по Вл, количество волокон 8шт, Максимально-допустимая растягивающая нагрузка, 20 кН	нд	1,42	1 км	О2-01-1	
14	УНЦ на проектно-изыскательские работы для отдельных элементов электрических сетей	ВЛ 0,4 кВ в СП Сколково	Разработка ПД и РД, проведение ИИ	нд	1	1 объект	П6-08	
15	УНЦ на проектно-изыскательские работы по ВЛ	ВЛ 0,4 кВ в СП Сколково	Разработка ПД и РД, проведение ИИ	нд	1	1 ВЛ	П3-04	