Приложение
к приказу филиала ПАО "Россети Волга" - "Самарские РС"
от 07.04.2026 №168

Технические и количественные показатели технологических решений капитального строительства объекта электросетевого хозяйства

Наименование инвестиционного проекта: **Реконструкция ВЛ-10 кВ с заменой опор, провода, КТП 10/0,4 кВ Ф-7 и Ф-17 ПС «Мусорка» в селе Мусорка Ставропольского района**

идентификатор инвестиционного проекта: **Q_СамРС00138**

№	Наименование оборудования/материалов или комплекса работ	Место установки оборудования/материалов или проведения комплекса работ	Тип оборудования/материалов согласно проектной документации/тип предполагаемого оборудования	Напряжение, кВ	Кол-во	Ед. изм.	Номер расценки в соответствии с УНЦ	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	УНЦ ВЛ 0,4-750 кВ на строительно-монтажные работы без опор и провода	КТП 10/0,4 кВ Ф-7 и Ф-17 ПС Мусорка	ВЛ 6-10 кВ СМР одноцепная, все типы опор за исключением многогранных	6	8,3	1 км ВЛ	Л1-02-1	
2	УНЦ опор ВЛ 0,4-750 кВ	ВЛ-6 кВ Ф-7 и Ф-17 ПС Мусорка	ВЛ 6-10 кВ ОПОРЫ одноцепная, все типы опор за исключением многогранных	6	8,3	1 км	Л3-02-1	
3	УНЦ провода СИП ВЛ 0,4-35 кВ	ВЛ-6 кВ Ф-7 и Ф-17 ПС Мусорка	СИП-3 1х95	6	8,3	1 км	Л7-05-3	
4	УНЦ элементов ПС без устройства фундаментов	ВЛ-6 кВ Ф-7 и Ф-17 ПС Мусорка	Однополюсный разъединитель без устройства фундаментов, напряжением 6-15 кВА	6	16	1 ед.	И10-05-1	
5	УНЦ на вырубку (расширение, расчистку) просеки ВЛ	ВЛ-6 кВ Ф-7 и Ф-17 ПС Мусорка	Расчистка кустарников и мелколесья, вырубка деревьев и корчевка пней с диаметром ствола до 11 см, 12 см и более	6	1,8	1 га	Б7-03	
6	УНЦ на демонтаж ВЛ 0,4-750 кВ	ВЛ-6 кВ Ф-7 и Ф-17 ПС Мусорка	ВЛ 6-10 кВ Демонтаж - одна цепь	6	8,3	1 км	М2-02-1	
7	УНЦ ВЛ 0,4-750 кВ на строительно-монтажные работы без опор и провода	ВЛ-6 кВ Ф-7 и Ф-17 ПС Мусорка	ВЛ 6-10 кВ СМР одноцепная, все типы опор за исключением многогранных	6	4,7	1 км ВЛ	Л1-02-1	
8	УНЦ опор ВЛ 0,4-750 кВ	ВЛ-6 кВ Ф-7 и Ф-17 ПС Мусорка	ВЛ 6-10 кВ ОПОРЫ одноцепная, все типы опор за исключением многогранных	6	4,7	1 км	Л3-02-1	
9	УНЦ провода СИП ВЛ 0,4-35 кВ	ВЛ-6 кВ Ф-7 и Ф-17 ПС Мусорка	СИП-3 1х50	6	4,7	1 км	Л7-03-3	
10	УНЦ элементов ПС без устройства фундаментов	ВЛ-6 кВ Ф-7 и Ф-17 ПС Мусорка	Однополюсный разъединитель без устройства фундаментов, напряжением 6-15 кВА	6	18	1 ед.	И10-05-1	
11	УНЦ на вырубку (расширение, расчистку) просеки ВЛ	ВЛ-6 кВ Ф-7 и Ф-17 ПС Мусорка	Расчистка кустарников и мелколесья, вырубка деревьев и корчевка пней с диаметром ствола до 11 см, 12 см и более	6	0,7	1 га	Б7-03	
12	УНЦ на демонтаж ВЛ 0,4-750 кВ	ВЛ-6 кВ Ф-7 и Ф-17 ПС Мусорка	ВЛ 6-10 кВ Демонтаж - одна цепь	6	4,7	1 км	М2-02-1	
13	УНЦ КТП киоскового типа 6-20 кВ	ВЛ-6 кВ Ф-7 и Ф-17 ПС Мусорка	Однотрансформаторная 100 кВА (киоскового типа)	нд	2	1 ед.	Э1-04-1	
14	УНЦ на демонтажные работы ПС	ВЛ-6 кВ Ф-7 и Ф-17 ПС Мусорка	Демонтаж КТП 6-20 кВ мачтового (шкафного, столбового) и киоскового типа	нд	2	1 элемент ПС	М6-05-10	
15	УНЦ КТП киоскового типа 6-20 кВ	ВЛ-6 кВ Ф-7 и Ф-17 ПС Мусорка	Однотрансформаторная 160 кВА (киоскового типа)	нд	11	1 ед.	Э1-05-1	

16	УНЦ на демонтажные работы ПС	ВЛ-6 кВ Ф-7 и Ф-17 ПС Мусорка	Демонтаж КТП 6-20 кВ мачтового (шкафного, столбового) и киоскового типа	нд	11	1 элемент ПС	М6-05-10	
17	УНЦ КТП киоскового типа 6-20 кВ	ВЛ-6 кВ Ф-7 и Ф-17 ПС Мусорка	Однотрансформаторная 250 кВА (киоскового типа)	нд	4	1 ед.	Э1-06-1	
18	УНЦ на демонтажные работы ПС	ВЛ-6 кВ Ф-7 и Ф-17 ПС Мусорка	Демонтаж КТП 6-20 кВ мачтового (шкафного, столбового) и киоскового типа	нд	4	1 элемент ПС	М6-05-10	
19	УНЦ КТП киоскового типа 6-20 кВ	ВЛ-6 кВ Ф-7 и Ф-17 ПС Мусорка	Однотрансформаторная 400 кВА (киоскового типа)	нд	1	1 ед.	Э1-07-1	
20	УНЦ на демонтажные работы ПС	ВЛ-6 кВ Ф-7 и Ф-17 ПС Мусорка	Демонтаж КТП 6-20 кВ мачтового (шкафного, столбового) и киоскового типа	нд	1	1 элемент ПС	М6-05-10	
21	УНЦ на проектно-изыскательские работы по ВЛ	ВЛ-6 кВ Ф-7 и Ф-17 ПС Мусорка	Разработка ПД и РД, проведение ИИ	нд	1	1 ВЛ	П3-04	
22	УНЦ на проектно-изыскательские работы для отдельных элементов электрических сетей	ВЛ-6 кВ Ф-7 и Ф-17 ПС Мусорка	Разработка ПД и РД, проведение ИИ	нд	1	1 объект	П6-09	