Приложение
к приказу филиала ПАО "Россети Волга" - "Самарские РС"
от 07.04.2026 №168

Технические и количественные показатели технологических решений капитального строительства объекта электросетевого хозяйства

Наименование инвестиционного проекта: **Реконструкция ВЛ-10 кВ Ф-1 ПС "Жигули" с созданием автоматизированной кольцевой связи с ВЛ-10 кВ Ф-3 и Ф-5 ПС "Жигули" село Жигули Ставропольского района Самарской области**

идентификатор инвестиционного проекта: **Q_СамРС00139**

№	Наименование оборудования/материалов или комплекса работ	Место установки оборудования/материалов или проведения комплекса работ	Тип оборудования/материалов согласно проектной документации/тип предполагаемого оборудования	Напряжение, кВ	Кол-во	Ед. изм.	Номер расценки в соответствии с УНЦ	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	УНЦ ВЛ 0,4-750 кВ на строительно-монтажные работы без опор и провода	ВЛ-10 кВ Ф-1 ПС Жигули, ВЛ-10 кВ Ф-3 и Ф-5 ПС Жигули	ВЛ 6-10 кВ СМР одноцепная, все типы опор за исключением многогранных	10	2,1	1 км ВЛ	Л1-02-1	
2	УНЦ опор ВЛ 0,4-750 кВ	ВЛ-10 кВ Ф-1 ПС Жигули, ВЛ-10 кВ Ф-3 и Ф-5 ПС Жигули	ВЛ 6-10 кВ ОПОРЫ одноцепная, все типы опор за исключением многогранных	10	2,1	1 км	Л3-02-1	
3	УНЦ провода СИП ВЛ 0,4-35 кВ	ВЛ-10 кВ Ф-1 ПС Жигули, ВЛ-10 кВ Ф-3 и Ф-5 ПС Жигули	СИП-3 1х95	10	2,1	1 км	Л7-05-3	
4	УНЦ элементов ПС без устройства фундаментов	ВЛ-10 кВ Ф-1 ПС Жигули, ВЛ-10 кВ Ф-3 и Ф-5 ПС Жигули	Однополюсный разъединитель без устройства фундаментов, напряжением 6-15 кВА	10	6	1 ед.	И10-05-1	
5	УНЦ на вырубку (расширение, расчистку) просеки ВЛ	ВЛ-10 кВ Ф-1 ПС Жигули, ВЛ-10 кВ Ф-3 и Ф-5 ПС Жигули	Расчистка кустарников и мелколесья, вырубка деревьев и корчевка пней с диаметром ствола до 11 см, 12 см и более	10	1,15	1 га	Б7-03	
6	УНЦ на демонтаж ВЛ 0,4-750 кВ	ВЛ-10 кВ Ф-1 ПС Жигули, ВЛ-10 кВ Ф-3 и Ф-5 ПС Жигули	ВЛ 6-10 кВ Демонтаж - одна цепь	10	2,1	1 км	М2-02-1	
7	УНЦ ВЛ 0,4-750 кВ на строительно-монтажные работы без опор и провода	ВЛ-10 кВ Ф-1 ПС Жигули, ВЛ-10 кВ Ф-3 и Ф-5 ПС Жигули	ВЛ 6-10 кВ СМР одноцепная, все типы опор за исключением многогранных	10	4,9	1 км ВЛ	Л1-02-1	
8	УНЦ опор ВЛ 0,4-750 кВ	ВЛ-10 кВ Ф-1 ПС Жигули, ВЛ-10 кВ Ф-3 и Ф-5 ПС Жигули	ВЛ 6-10 кВ ОПОРЫ одноцепная, все типы опор за исключением многогранных	10	4,9	1 км	Л3-02-1	
9	УНЦ провода СИП ВЛ 0,4-35 кВ	ВЛ-10 кВ Ф-1 ПС Жигули, ВЛ-10 кВ Ф-3 и Ф-5 ПС Жигули	СИП-3 1х70	10	4,9	1 км	Л7-04-3	
10	УНЦ элементов ПС без устройства фундаментов	ВЛ-10 кВ Ф-1 ПС Жигули, ВЛ-10 кВ Ф-3 и Ф-5 ПС Жигули	Однополюсный разъединитель без устройства фундаментов, напряжением 6-15 кВА	10	2	1 ед.	И10-05-1	
11	УНЦ на вырубку (расширение, расчистку) просеки ВЛ	ВЛ-10 кВ Ф-1 ПС Жигули, ВЛ-10 кВ Ф-3 и Ф-5 ПС Жигули	Расчистка кустарников и мелколесья, вырубка деревьев и корчевка пней с диаметром ствола до 11 см, 12 см и более	10	0,25	1 га	Б7-03	
12	УНЦ на демонтаж ВЛ 0,4-750 кВ	ВЛ-10 кВ Ф-1 ПС Жигули, ВЛ-10 кВ Ф-3 и Ф-5 ПС Жигули	ВЛ 6-10 кВ Демонтаж - одна цепь	10	4,9	1 км	М2-02-1	
13	УНЦ ВЛ 0,4-750 кВ на строительно-монтажные работы без опор и провода	ВЛ-10 кВ Ф-1 ПС Жигули, ВЛ-10 кВ Ф-3 и Ф-5 ПС Жигули	ВЛ 6-10 кВ СМР одноцепная, все типы опор за исключением многогранных	10	1,8	1 км ВЛ	Л1-02-1	

14	УНЦ опор ВЛ 0,4-750 кВ	ВЛ-10 кВ Ф-1 ПС Жигули, ВЛ-10 кВ Ф-3 и Ф-5 ПС Жигули	ВЛ 6-10 кВ ОПОРЫ одноцепная, все типы опор за исключением многогранных	10	1,8	1 км	Л3-02-1	
15	УНЦ провода СИП ВЛ 0,4-35 кВ	ВЛ-10 кВ Ф-1 ПС Жигули, ВЛ-10 кВ Ф-3 и Ф-5 ПС Жигули	СИП-3 1х35	10	1,8	1 км	Л7-02-3	
16	УНЦ элементов ПС без устройства фундаментов	ВЛ-10 кВ Ф-1 ПС Жигули, ВЛ-10 кВ Ф-3 и Ф-5 ПС Жигули	Однополюсный разъединитель без устройства фундаментов, напряжением 6-15 кВА	нд	10	1 ед.	И10-05-1	
17	УНЦ на вырубку (расширение, расчистку) просеки ВЛ	ВЛ-10 кВ Ф-1 ПС Жигули, ВЛ-10 кВ Ф-3 и Ф-5 ПС Жигули	Расчистка кустарников и мелколесья, вырубка деревьев и корчевка пней с диаметром ствола до 11 см, 12 см и более	нд	0,15	1 га	Б7-03	
18	УНЦ на демонтаж ВЛ 0,4-750 кВ	ВЛ-10 кВ Ф-1 ПС Жигули, ВЛ-10 кВ Ф-3 и Ф-5 ПС Жигули	ВЛ 6-10 кВ Демонтаж - одна цепь	нд	1,8	1 км	М2-02-1	
19	УНЦ автоматического пункта секционирования (реклоузера) 6-35 кВ с интеграцией в АСУТП	ВЛ-10 кВ Ф-1 ПС Жигули, ВЛ-10 кВ Ф-3 и Ф-5 ПС Жигули	Реклоузер (пункт секционирования) 6-10 кВ с интеграцией в АСУТП	нд	5	1 ячейка	В7-01	
20	УНЦ на проектно-изыскательские работы по ВЛ	ВЛ-10 кВ Ф-1 ПС Жигули, ВЛ-10 кВ Ф-3 и Ф-5 ПС Жигули	Разработка ПД и РД, проведение ИИ	нд	1	1 ВЛ	П3-04	