Приложение
к приказу филиала ПАО "Россети Волга" - "Самарские РС"
от 07.04.2026 №168

Технические и количественные показатели технологических решений капитального строительства объекта электросетевого хозяйства

Наименование инвестиционного проекта: **Реконструкция ВЛ-10 кВ Ф-6 ПС 110/35/10 «Русские Выселки» с участком нового строительства для создания кольцующего режима Ф-7 и Ф-6 «Русские Выселки» через ПС «Совхозная», село Выселки Ставропольского района Самарской области**

идентификатор инвестиционного проекта: **Q_СамРС00140**

№	Наименование оборудования/материалов или комплекса работ	Место установки оборудования/материалов или проведения комплекса работ	Тип оборудования/материалов согласно проектной документации/тип предполагаемого оборудования	Напряжение, кВ	Кол-во	Ед. изм.	Номер расценки в соответствии с УНЦ	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	УНЦ ВЛ 0,4-750 кВ на строительно-монтажные работы без опор и провода	ВЛ-10 кВ Ф-6 ПС 110/35/10 Русские Выселки	ВЛ 6-10 кВ СМР одноцепная, все типы опор за исключением многогранных	10	11,2	1 км ВЛ	Л1-02-1	
2	УНЦ опор ВЛ 0,4-750 кВ	ВЛ-10 кВ Ф-6 ПС 110/35/10 Русские Выселки	ВЛ 6-10 кВ ОПОРЫ одноцепная, все типы опор за исключением многогранных	10	11,2	1 км	Л3-02-1	
3	УНЦ провода СИП ВЛ 0,4-35 кВ	ВЛ-10 кВ Ф-6 ПС 110/35/10 Русские Выселки	СИП-3 1х120	10	11,2	1 км	Л7-06-3	
4	УНЦ элементов ПС без устройства фундаментов	ВЛ-10 кВ Ф-6 ПС 110/35/10 Русские Выселки	Однополюсный разъединитель без устройства фундаментов, напряжением 6-15 кВА	10	17	1 ед.	И10-05-1	
5	УНЦ на вырубку (расширение, расчистку) просеки ВЛ	ВЛ-10 кВ Ф-6 ПС 110/35/10 Русские Выселки	Расчистка кустарников и мелколесья, вырубка деревьев и корчевка пней с диаметром ствола до 11 см, 12 см и более	10	1,45	1 га	Б7-03	
6	УНЦ на демонтаж ВЛ 0,4-750 кВ	ВЛ-10 кВ Ф-6 ПС 110/35/10 Русские Выселки	ВЛ 6-10 кВ Демонтаж - одна цепь	10	11,2	1 км	М2-02-1	
7	УНЦ ВЛ 0,4-750 кВ на строительно-монтажные работы без опор и провода	ВЛ-10 кВ Ф-6 ПС 110/35/10 Русские Выселки	ВЛ 6-10 кВ СМР одноцепная, все типы опор за исключением многогранных	10	5,2	1 км ВЛ	Л1-02-1	
8	УНЦ опор ВЛ 0,4-750 кВ	ВЛ-10 кВ Ф-6 ПС 110/35/10 Русские Выселки	ВЛ 6-10 кВ ОПОРЫ одноцепная, все типы опор за исключением многогранных	10	5,2	1 км	Л3-02-1	
9	УНЦ провода СИП ВЛ 0,4-35 кВ	ВЛ-10 кВ Ф-6 ПС 110/35/10 Русские Выселки	СИП-3 1х120	10	5,2	1 км	Л7-06-3	
10	УНЦ элементов ПС без устройства фундаментов	ВЛ-10 кВ Ф-6 ПС 110/35/10 Русские Выселки	Однополюсный разъединитель без устройства фундаментов, напряжением 6-15 кВА	10	2	1 ед.	И10-05-1	
11	УНЦ на вырубку (расширение, расчистку) просеки ВЛ	ВЛ-10 кВ Ф-6 ПС 110/35/10 Русские Выселки	Расчистка кустарников и мелколесья, вырубка деревьев и корчевка пней с диаметром ствола до 11 см, 12 см и более	10	2	1 га	Б7-03	
12	УНЦ ВЛ 0,4-750 кВ на строительно-монтажные работы без опор и провода	ВЛ-10 кВ Ф-6 ПС 110/35/10 Русские Выселки	ВЛ 6-10 кВ СМР одноцепная, все типы опор за исключением многогранных	10	2,005	1 км ВЛ	Л1-02-1	

13	УНЦ опор ВЛ 0,4-750 кВ	ВЛ-10 кВ Ф-6 ПС 110/35/10 Русские Выселки	ВЛ 6-10 кВ ОПОРЫ одноцепная, все типы опор за исключением многогранных	10	2,005	1 км	Л3-02-1	
14	УНЦ провода СИП ВЛ 0,4-35 кВ	ВЛ-10 кВ Ф-6 ПС 110/35/10 Русские Выселки	СИП-3 1х50	10	2,005	1 км	Л7-03-3	
15	УНЦ элементов ПС без устройства фундаментов	ВЛ-10 кВ Ф-6 ПС 110/35/10 Русские Выселки	Однополюсный разъединитель без устройства фундаментов, напряжением 6-15 кВА	10	4	1 ед.	И10-05-1	
16	УНЦ на вырубку (расширение, расчистку) просеки ВЛ	ВЛ-10 кВ Ф-6 ПС 110/35/10 Русские Выселки	Расчистка кустарников и мелколесья, вырубка деревьев и корчевка пней с диаметром ствола до 11 см, 12 см и более	10	0,55	1 га	Б7-03	
17	УНЦ на демонтаж ВЛ 0,4-750 кВ	ВЛ-10 кВ Ф-6 ПС 110/35/10 Русские Выселки	ВЛ 6-10 кВ Демонтаж - одна цепь	10	2,45	1 км	М2-02-1	
18	УНЦ на устройство траншеи КЛ и восстановление благоустройства по трассе	ВЛ-10 кВ Ф-6 ПС 110/35/10 Русские Выселки	КЛ 6-10 кВ Устройство траншеи две цепи_с восстановлением газона	10	0,12	1 км по трассе	Б2-02-4	
19	УНЦ кабельных сооружений для прокладки кабельной линии	ВЛ-10 кВ Ф-6 ПС 110/35/10 Русские Выселки	Металлические лотки и короба	нд	2	1 м по трассе	Н2-01	
20	УНЦ КЛ 6-500 кВ (с алюминиевой жилой)	ВЛ-10 кВ Ф-6 ПС 110/35/10 Русские Выселки	КЛ 6 кВ Алюминий 150 мм2	нд	0,3	1 км по трассе	К1-06-1	
21	УНЦ КТП киоскового типа 6-20 кВ	ВЛ-10 кВ Ф-6 ПС 110/35/10 Русские Выселки	Однотрансформаторная 160 кВА (киоскового типа)	нд	2	1 ед.	Э1-05-1	
22	УНЦ на демонтажные работы ПС	ВЛ-10 кВ Ф-6 ПС 110/35/10 Русские Выселки	Демонтаж КТП 6-20 кВ мачтового (шкафного, столбового) и киоскового типа	нд	4	1 элемент ПС	М6-05-10	
23	УНЦ КТП киоскового типа 6-20 кВ	ВЛ-10 кВ Ф-6 ПС 110/35/10 Русские Выселки	Однотрансформаторная 250 кВА (киоскового типа)	нд	2	1 ед.	Э1-06-1	
24	УНЦ автоматического пункта секционирования (реклоузера) 6-35 кВ с интеграцией в АСУТП	ВЛ-10 кВ Ф-6 ПС 110/35/10 Русские Выселки	Реклоузер (пункт секционирования) 6-10 кВ с интеграцией в АСУТП	нд	1	1 ячейка	В7-01	
25	УНЦ на проектно-изыскательские работы по ВЛ	ВЛ-10 кВ Ф-6 ПС 110/35/10 Русские Выселки	Разработка ПД и РД, проведение ИИ	нд	1	1 ВЛ	П3-04	
26	УНЦ на проектно-изыскательские работы для отдельных элементов электрических сетей	ВЛ-10 кВ Ф-6 ПС 110/35/10 Русские Выселки	Разработка ПД и РД, проведение ИИ	нд	1	1 объект	П6-07	