Приложение
к приказу филиала ПАО "Россети Волга" - "Самарские РС"
от 07.04.2026 №168

Технические и количественные показатели технологических решений капитального строительства объекта электросетевого хозяйства

Наименование инвестиционного проекта: **Реконструкция ВЛ-10 кВ Ф-3 ПС Усинская, ВЛ-10 кВ Ф-3 ПС Разъезд 2 с заменой опор, провода со строительством кольцующих связей между ВЛ-10 кВ и с ВЛ-10 кВ Ф-6 ПС Печерский Берег.**

идентификатор инвестиционного проекта: **Q_СамРС00141**

№	Наименование оборудования/материалов или комплекса работ	Место установки оборудования/материалов или проведения комплекса работ	Тип оборудования/материалов согласно проектной документации/тип предполагаемого оборудования	Напряжение, кВ	Кол-во	Ед. изм.	Номер расценки в соответствии с УНЦ	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	УНЦ ВЛ 0,4-750 кВ на строительно-монтажные работы без опор и провода	ВЛ-10 кВ Ф-3 ПС Усинская, ВЛ-10 кВ Ф-3 ПС Разъезд 2	ВЛ 6-10 кВ СМР одноцепная, все типы опор за исключением многогранных	10	8,4	1 км ВЛ	Л1-02-1	
2	УНЦ опор ВЛ 0,4-750 кВ	ВЛ-10 кВ Ф-3 ПС Усинская, ВЛ-10 кВ Ф-3 ПС Разъезд 2	ВЛ 6-10 кВ ОПОРЫ одноцепная, все типы опор за исключением многогранных	10	8,4	1 км	Л3-02-1	
3	УНЦ провода СИП ВЛ 0,4-35 кВ	ВЛ-10 кВ Ф-3 ПС Усинская, ВЛ-10 кВ Ф-3 ПС Разъезд 2	СИП-3 1х95	10	8,4	1 км	Л7-05-3	
4	УНЦ ВЛ 0,4-750 кВ на строительно-монтажные работы без опор и провода	ВЛ-10 кВ Ф-3 ПС Усинская, ВЛ-10 кВ Ф-3 ПС Разъезд 2	ВЛ 6-10 кВ СМР одноцепная, все типы опор за исключением многогранных	10	7,6	1 км ВЛ	Л1-02-1	
5	УНЦ опор ВЛ 0,4-750 кВ	ВЛ-10 кВ Ф-3 ПС Усинская, ВЛ-10 кВ Ф-3 ПС Разъезд 2	ВЛ 6-10 кВ ОПОРЫ одноцепная, все типы опор за исключением многогранных	10	7,6	1 км	Л3-02-1	
6	УНЦ провода СИП ВЛ 0,4-35 кВ	ВЛ-10 кВ Ф-3 ПС Усинская, ВЛ-10 кВ Ф-3 ПС Разъезд 2	СИП-3 1х95	10	7,6	1 км	Л7-05-3	
7	УНЦ ВЛ 0,4-750 кВ на строительно-монтажные работы без опор и провода	ВЛ-10 кВ Ф-3 ПС Усинская, ВЛ-10 кВ Ф-3 ПС Разъезд 2	ВЛ 6-10 кВ СМР одноцепная, все типы опор за исключением многогранных	10	3,56	1 км ВЛ	Л1-02-1	
8	УНЦ опор ВЛ 0,4-750 кВ	ВЛ-10 кВ Ф-3 ПС Усинская, ВЛ-10 кВ Ф-3 ПС Разъезд 2	ВЛ 6-10 кВ ОПОРЫ одноцепная, все типы опор за исключением многогранных	10	3,56	1 км	Л3-02-1	
9	УНЦ провода СИП ВЛ 0,4-35 кВ	ВЛ-10 кВ Ф-3 ПС Усинская, ВЛ-10 кВ Ф-3 ПС Разъезд 2	СИП-3 1х50	10	3,56	1 км	Л7-03-3	
10	УНЦ ВЛ 0,4-750 кВ на строительно-монтажные работы без опор и провода	ВЛ-10 кВ Ф-3 ПС Усинская, ВЛ-10 кВ Ф-3 ПС Разъезд 2	ВЛ 6-10 кВ СМР одноцепная, все типы опор за исключением многогранных	10	8,5	1 км ВЛ	Л1-02-1	
11	УНЦ опор ВЛ 0,4-750 кВ	ВЛ-10 кВ Ф-3 ПС Усинская, ВЛ-10 кВ Ф-3 ПС Разъезд 2	ВЛ 6-10 кВ ОПОРЫ одноцепная, все типы опор за исключением многогранных	10	8,5	1 км	Л3-02-1	
12	УНЦ провода СИП ВЛ 0,4-35 кВ	ВЛ-10 кВ Ф-3 ПС Усинская, ВЛ-10 кВ Ф-3 ПС Разъезд 2	СИП-3 1х95	10	8,5	1 км	Л7-05-3	
13	УНЦ ВЛ 0,4-750 кВ на строительно-монтажные работы без опор и провода	ВЛ-10 кВ Ф-3 ПС Усинская, ВЛ-10 кВ Ф-3 ПС Разъезд 2	ВЛ 6-10 кВ СМР одноцепная, все типы опор за исключением многогранных	10	0,92	1 км ВЛ	Л1-02-1	

14	УНЦ опор ВЛ 0,4-750 кВ	ВЛ-10 кВ Ф-3 ПС Усинская, ВЛ-10 кВ Ф-3 ПС Разъезд 2	ВЛ 6-10 кВ ОПОРЫ одноцепная, все типы опор за исключением многогранных	10	0,92	1 км	Л3-02-1	
15	УНЦ провода СИП ВЛ 0,4-35 кВ	ВЛ-10 кВ Ф-3 ПС Усинская, ВЛ-10 кВ Ф-3 ПС Разъезд 2	СИП-3 1х95	10	0,92	1 км	Л7-05-3	
16	УНЦ на вырубку (расширение, расчистку) просеки ВЛ	ВЛ-10 кВ Ф-3 ПС Усинская, ВЛ-10 кВ Ф-3 ПС Разъезд 2	Расчистка кустарников и мелколесья, вырубка деревьев и корчевка пней с диаметром ствола до 11 см, 12 см и более	нд	3,8	1 га	Б7-03	
17	УНЦ автоматического пункта секционирования (реклоузера) 6-35 кВ с интеграцией в АСУТП	ВЛ-10 кВ Ф-3 ПС Усинская, ВЛ-10 кВ Ф-3 ПС Разъезд 2	Реклоузер (пункт секционирования) 6-10 кВ с интеграцией в АСУТП	нд	4	1 ячейка	В7-01	
18	УНЦ элементов ПС без устройства фундаментов	ВЛ-10 кВ Ф-3 ПС Усинская, ВЛ-10 кВ Ф-3 ПС Разъезд 2	Однополюсный разъединитель без устройства фундаментов, напряжением 6-15 кВА	нд	24	1 ед.	И10-05-1	
19	УНЦ на демонтаж ВЛ 0,4-750 кВ	ВЛ-10 кВ Ф-3 ПС Усинская, ВЛ-10 кВ Ф-3 ПС Разъезд 2	ВЛ 6-10 кВ Демонтаж - одна цепь	нд	20,58	1 км	М2-02-1	
20	УНЦ на проектно-изыскательские работы для отдельных элементов электрических сетей	ВЛ-10 кВ Ф-3 ПС Усинская, ВЛ-10 кВ Ф-3 ПС Разъезд 2	Разработка ПД и РД, проведение ИИ	нд	1	1 объект	П6-11	
21	УНЦ на проектно-изыскательские работы по ВЛ	ВЛ-10 кВ Ф-3 ПС Усинская, ВЛ-10 кВ Ф-3 ПС Разъезд 2	Разработка ПД и РД, проведение ИИ	нд	1	1 ВЛ	П3-04	