Приложение
к приказу филиала ПАО "Россети Волга" - "Самарские РС"
от 07.04.2026 №168

Технические и количественные показатели технологических решений капитального строительства объекта электросетевого хозяйства

Наименование инвестиционного проекта: **Реконструкция ВЛ 6 кВ Ф-6 ПС Рубежное, Ф-6, Ф-7 ПС Мелироция с установкой дополнительных ТП 6/0,4 кВ в с. Рубежное**

идентификатор инвестиционного проекта: **Q_СамРС00145**

№	Наименование оборудования/материалов или комплекса работ	Место установки оборудования/материалов или проведения комплекса работ	Тип оборудования/материалов согласно проектной документации/тип предполагаемого оборудования	Напряжение, кВ	Кол-во	Ед. изм.	Номер расценки в соответствии с УНЦ	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	УНЦ ВЛ 0,4-750 кВ на строительно-монтажные работы без опор и провода	ВЛ 6 кВ Ф-6 ПС Рубежное, Ф-6, Ф-7 ПС Мелироция	ВЛ 6-10 кВ СМР одноцепная, все типы опор за исключением многогранных	6	11,1	1 км ВЛ	Л1-02-1	
2	УНЦ опор ВЛ 0,4-750 кВ	ВЛ 6 кВ Ф-6 ПС Рубежное, Ф-6, Ф-7 ПС Мелироция	ВЛ 6-10 кВ ОПОРЫ одноцепная, все типы опор за исключением многогранных	6	11,1	1 км	Л3-02-1	
3	УНЦ провода СИП ВЛ 0,4-35 кВ	ВЛ 6 кВ Ф-6 ПС Рубежное, Ф-6, Ф-7 ПС Мелироция	СИП-3 1х95	6	11,1	1 км	Л7-05-3	
4	УНЦ элементов ПС без устройства фундаментов	ВЛ 6 кВ Ф-6 ПС Рубежное, Ф-6, Ф-7 ПС Мелироция	Однополюсный разъединитель без устройства фундаментов, напряжением 6-15 кВА	нд	7	1 ед.	И10-05-1	
5	УНЦ автоматического пункта секционирования 6-35 кВ	ВЛ 6 кВ Ф-6 ПС Рубежное, Ф-6, Ф-7 ПС Мелироция	Реклоузер (пункт секционирования) 6-10 кВ	нд	2	1 ячейка	В6-01	
6	УНЦ КТП киоскового типа 6-20 кВ	ВЛ 6 кВ Ф-6 ПС Рубежное, Ф-6, Ф-7 ПС Мелироция	Однотрансформаторная 400 кВА (киоскового типа)	нд	4	1 ед.	Э1-07-1	
7	УНЦ на демонтаж ВЛ 0,4-750 кВ	ВЛ 6 кВ Ф-6 ПС Рубежное, Ф-6, Ф-7 ПС Мелироция	ВЛ 6-10 кВ Демонтаж - одна цепь	нд	9,01	1 км	М2-02-1	
8	УНЦ ОКСН	ВЛ 6 кВ Ф-6 ПС Рубежное, Ф-6, Ф-7 ПС Мелироция	ВОЛС по Вл, количество волокон 16шт, Максимально-допустимая растягивающая нагрузка, 20 кН	нд	4,36	1 км	О2-02-1	
9	УНЦ на проектно-изыскательские работы по ВЛ	ВЛ 6 кВ Ф-6 ПС Рубежное, Ф-6, Ф-7 ПС Мелироция	Разработка ПД и РД, проведение ИИ	нд	1	1 ВЛ	П3-04	