Приложение
к приказу филиала ПАО "Россети Волга" - "Самарские РС"
от 07.04.2026 №168

Технические и количественные показатели технологических решений капитального строительства объекта электросетевого хозяйства

Наименование инвестиционного проекта: **Замена кабельных вставок 10 кВ в Шигонском РЭС КВЛ-10 кВ от ПС Шигоны до первых опор с заменой участков ВЛ-10 кВ (первых анкерных пролетов)**

идентификатор инвестиционного проекта: **Q_СамРС00235**

№	Наименование оборудования/материалов или комплекса работ	Место установки оборудования/материалов или проведения комплекса работ	Тип оборудования/материалов согласно проектной документации/тип предполагаемого оборудования	Напряжение, кВ	Кол-во	Ед. изм.	Номер расценки в соответствии с УНЦ	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	УНЦ КЛ 6-500 кВ (с алюминиевой жилой)	КВЛ-10 кВ от ПС Шигоны	КЛ 6 кВ Алюминий 120 мм2	10	0,67	1 км по трассе	К1-05-1	
2	УНЦ на устройство траншеи КЛ и восстановление благоустройства по трассе	КВЛ-10 кВ от ПС Шигоны	КЛ 6-10 кВ Устройство траншеи две цепи_с восстановлением газона	10	0,275	1 км по трассе	Б2-02-4	
3	УНЦ кабельного сооружения с трубами	КВЛ-10 кВ от ПС Шигоны	Диаметр трубы 90 - 140	нд	0,016	1 км	Н4-01	
4	УНЦ КЛ 6-500 кВ (с алюминиевой жилой)	КВЛ-10 кВ от ПС Шигоны	КЛ 6 кВ Алюминий 120 мм2	6	0,65	1 км по трассе	К1-05-1	
5	УНЦ на устройство траншеи КЛ и восстановление благоустройства по трассе	КВЛ-10 кВ от ПС Шигоны	КЛ 6-10 кВ Устройство траншеи две цепи_с восстановлением газона	нд	0,28	1 км по трассе	Б2-02-4	
6	УНЦ кабельного сооружения с трубами	КВЛ-10 кВ от ПС Шигоны	Диаметр трубы 90 - 140	нд	0,012	1 км	Н4-01	
7	УНЦ ВЛ 0,4-750 кВ на строительно-монтажные работы без опор и провода	ВЛ-10 кВ от ПС Шигоны	ВЛ 6-10 кВ СМР одноцепная, все типы опор за исключением многогранных	10	2,01	1 км ВЛ	Л1-02-1	
8	УНЦ опор ВЛ 0,4-750 кВ	ВЛ-10 кВ от ПС Шигоны	ВЛ 6-10 кВ ОПОРЫ одноцепная, все типы опор за исключением многогранных	10	2,01	1 км	Л3-02-1	
9	УНЦ провода СИП ВЛ 0,4-35 кВ	ВЛ-10 кВ от ПС Шигоны	СИП-3 1х70	10	2,01	1 км	Л7-04-3	
10	УНЦ элементов ПС без устройства фундаментов	ВЛ-10 кВ от ПС Шигоны	Однополюсный разъединитель без устройства фундаментов, напряжением 6-15 кВА	нд	14	1 ед.	И10-05-1	
11	УНЦ на демонтаж ВЛ 0,4-750 кВ	ВЛ-10 кВ от ПС Шигоны	ВЛ 6-10 кВ Демонтаж - одна цепь	нд	2,01	1 км	М2-02-1	
12	УНЦ на проектно-изыскательские работы по ВЛ	ВЛ-10 кВ от ПС Шигоны	Разработка ПД и РД, проведение ИИ	нд	1	1 ВЛ	П3-02	
13	УНЦ на проектно-изыскательские работы по КЛ	ВЛ-10 кВ от ПС Шигоны	Разработка ПД и РД, проведение ИИ	нд	1,32	1 км по трассе	П5-01	