Приложение
к приказу филиала ПАО "Россети Волга" - "Самарские РС"
от 07.04.2026 №168

Технические и количественные показатели технологических решений капитального строительства объекта электросетевого хозяйства

Наименование инвестиционного проекта: **Модернизация ПС Волжского ПО (ПС 110 кВ Красная Самарка, ПС 110 кВ Малая Малышевка, ПС 110 кВ НФТП) в части установки РАС**

идентификатор инвестиционного проекта: **Q_СамРС00236**

№	Наименование оборудования/материалов или комплекса работ	Место установки оборудования/материалов или проведения комплекса работ	Тип оборудования/материалов согласно проектной документации/тип предполагаемого оборудования	Напряжение, кВ	Кол-во	Ед. изм.	Номер расценки в соответствии с УНЦ	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	УНЦ РЗА и прочие шкафы (панели)	ПС 110 кВ Красная Самарка, ПС 110 кВ Малая Малышевка, ПС 110 кВ НФТП	Шкаф РАС для решений без использования протоколов GOOSE и SV с общим количеством аналоговых и дискретных сигналов: 64 шт (для ПС с количеством присоединений 110 - 750 кВ до 4)	нд	2	1 ед.	И12-01-2	
2	УНЦ РЗА и прочие шкафы (панели)	ПС 110 кВ Красная Самарка, ПС 110 кВ Малая Малышевка, ПС 110 кВ НФТП	Шкаф РАС для решений без использования протоколов GOOSE и SV с общим количеством аналоговых и дискретных сигналов: 256 шт (для ПС с количеством присоединений 110 - 750 кВ до 16)	нд	1	1 ед.	И12-01-4	
3	УНЦ систем АСУТП и ТМ	ПС 110 кВ Красная Самарка, ПС 110 кВ Малая Малышевка, ПС 110 кВ НФТП	АРМ персонала АСУ ТП (РЗА)	нд	1	1 ед.	А5-08	
4	УНЦ на проектно-изыскательские работы для отдельных элементов электрических сетей	ПС 110 кВ Красная Самарка, ПС 110 кВ Малая Малышевка, ПС 110 кВ НФТП	Разработка ПД и РД, проведение ИИ	нд	1	1 объект	П6-09	