Приложение
к приказу филиала ПАО "Россети Волга" - "Самарские РС"
от 07.04.2026 №168

Технические и количественные показатели технологических решений капитального строительства объекта электросетевого хозяйства

Наименование инвестиционного проекта: **Реконструкция УРЗА ПС Подбельская Тяговая. Установка микропроцессорной защиты МВ-110 Северный Ключ. Установка микропроцессорной ВЧБ на МВ-110 ПБ-1 с заменой ВЧ-передатчика. Замена оборудования ВЧ-обработки на МВ-110 ПБ-1.**

идентификатор инвестиционного проекта: **Q_СамРС00237**

№	Наименование оборудования/материалов или комплекса работ	Место установки оборудования/материалов или проведения комплекса работ	Тип оборудования/материалов согласно проектной документации/тип предполагаемого оборудования	Напряжение, кВ	Кол-во	Ед. изм.	Номер расценки в соответствии с УНЦ	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	УНЦ РЗА	ПС Подбельская Тяговая	Шкаф ступенчатых защит ЛЭП 110 - 220 кВ с обменом разрешающими сигналами (для схем РУ с одним выключателем без обходной системы сборных шин) для решений без использования протоколов GOOSE и SV.	110	1	1 ед.	И11-19	
2	УНЦ РЗА	ПС Подбельская Тяговая	Шкаф направленной высокочастотной защиты ЛЭП 110 - 220 кВ с комплектом ступенчатых защит и обменом разрешающими сигналами (для схем РУ с одним выключателем без обходной системы сборных шин) для решений без использования протоколов GOOSE и SV.	нд	1	1 ед.	И11-15	
3	УНЦ РЗА и прочие шкафы (панели)	ПС Подбельская Тяговая	Приемопередатчик ВЧ (ВОЛС) для защит	нд	1	1 ед.	И12-05	
4	УНЦ системы ВЧ связи 35-750 кВ	ПС Подбельская Тяговая	ВЧ-обработка и присоединение на ЛЭП 110(150) кВ	нд	1	1 ед.	А6-02-1	
5	УНЦ АСУ ТП присоединения	ПС Подбельская Тяговая	АСУ ТП присоединения 35 кВ и выше	нд	1	1 ед.	А4-02	
6	УНЦ на проектно-изыскательские работы для отдельных элементов электрических сетей	ПС Подбельская Тяговая	Разработка ПД и РД, проведение ИИ	нд	1	1 объект	П6-08	