Приложение
к приказу филиала ПАО "Россети Волга" - "Самарские РС"
от 07.04.2026 №168

Технические и количественные показатели технологических решений капитального строительства объекта электросетевого хозяйства

Наименование инвестиционного проекта: **Реконструкция УРЗА на ПС 110 кВ Красная Самарка, ПС 35 кВ Ильичевская, ПС 35 кВ Ореховка, ПС 35 кВ Петровка, ПС 35 кВ Трофимовка, ПС 35 кВ Юлия, ПС 110 кВ Дубовый Умет. Установка самостоятельных защит на СМВ и вводах 6-35 кВ силовых трансформаторов**

идентификатор инвестиционного проекта: **Q_СамРС00238**

№	Наименование оборудования/материалов или комплекса работ	Место установки оборудования/материалов или проведения комплекса работ	Тип оборудования/материалов согласно проектной документации/тип предполагаемого оборудования	Напряжение, кВ	Кол-во	Ед. изм.	Номер расценки в соответствии с УНЦ	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	УНЦ РЗА	ПС 110 кВ Красная Самарка, ПС 35 кВ Ильичевская, ПС 35 кВ Ореховка, ПС 35 кВ Петровка, ПС 35 кВ Трофимовка, ПС 35 кВ Юлия, ПС 110 кВ Дубовый Умет	Комплект защит и автоматики вводного выключателя 6 - 35 кВ для решений без использования протоколов GOOSE и SV.	нд	13	1 ед.	И11-127	
2	УНЦ РЗА	ПС 110 кВ Красная Самарка, ПС 35 кВ Ильичевская, ПС 35 кВ Ореховка, ПС 35 кВ Петровка, ПС 35 кВ Трофимовка, ПС 35 кВ Юлия, ПС 110 кВ Дубовый Умет	Комплект защит и автоматики секционного выключателя 6 - 35 кВ для решений без использования протоколов GOOSE и SV.	нд	7	1 ед.	И11-132	
3	УНЦ АСУ ТП присоединения	ПС 110 кВ Красная Самарка, ПС 35 кВ Ильичевская, ПС 35 кВ Ореховка, ПС 35 кВ Петровка, ПС 35 кВ Трофимовка, ПС 35 кВ Юлия, ПС 110 кВ Дубовый Умет	АСУ ТП присоединения 35 кВ и выше	нд	7	1 ед.	А4-02	
4	УНЦ на проектно-изыскательские работы для отдельных элементов электрических сетей	ПС 110 кВ Красная Самарка, ПС 35 кВ Ильичевская, ПС 35 кВ Ореховка, ПС 35 кВ Петровка, ПС 35 кВ Трофимовка, ПС 35 кВ Юлия, ПС 110 кВ Дубовый Умет	Разработка ПД и РД, проведение ИИ	нд	1	1 объект	П6-10	