Приложение
к приказу филиала ПАО "Россети Волга" - "Самарские РС"
от 07.04.2026 №168

Технические и количественные показатели технологических решений капитального строительства объекта электросетевого хозяйства

Наименование инвестиционного проекта: **Реконструкция УРЗА ПС Заводская-1. Установка микропроцессорных защит С-1-Т, С-2-Т, СМВ-1-2-6, СМВ-3-4-6, ЦС. Замена щита управления. Замена щита собственных нужд 0,4 кВ с применением постоянного оперативного тока.**

идентификатор инвестиционного проекта: **Q_СамРС00239**

№	Наименование оборудования/материалов или комплекса работ	Место установки оборудования/материалов или проведения комплекса работ	Тип оборудования/материалов согласно проектной документации/тип предполагаемого оборудования	Напряжение, кВ	Кол-во	Ед. изм.	Номер расценки в соответствии с УНЦ	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	УНЦ РЗА	ПС Заводская-1	Шкаф защит трансформатора 110 - 220 кВ для решений без использования протоколов GOOSE и SV.	110	2	1 ед.	И11-32	
2	УНЦ РЗА и прочие шкафы (панели)	ПС Заводская-1	Шкаф центральной сигнализации ПС 110 кВ и выше	110	1	1 ед.	И12-02	
3	УНЦ РЗА и прочие шкафы (панели)	ПС Заводская-1	Прочий шкаф (панель)	нд	4	1 ед.	И12-06	
4	УНЦ РЗА	ПС Заводская-1	Комплект защит и автоматики вводного выключателя 6 - 35 кВ для решений без использования протоколов GOOSE и SV.	нд	4	1 ед.	И11-127	
5	УНЦ РЗА	ПС Заводская-1	Комплект защит и автоматики секционного выключателя 6 - 35 кВ для решений без использования протоколов GOOSE и SV.	нд	2	1 ед.	И11-132	
6	УНЦ АСУ ТП присоединения	ПС Заводская-1	АСУ ТП присоединения 35 кВ и выше	нд	1	1 ед.	А4-02	
7	УНЦ системы оперативного постоянного тока и собственных нужд ПС, РП (СП, ТП, РТП)	ПС Заводская-1	Шкаф с зарядно-подзарядными устройствами, номинальный ток 100А	нд	2	1 ед.	И13-04	
8	УНЦ РЗА и прочие шкафы (панели)	ПС Заводская-1	Аккумуляторная батарея (элемент) емкостью 350 А*ч	нд	1	1 ед.	И12-09	
9	УНЦ системы оперативного постоянного тока и собственных нужд ПС, РП (СП, ТП, РТП)	ПС Заводская-1	Шкаф отходящих линий (12 ед.) на постоянном токе с АВ (в том числе с применением предохранителей), номинальный ток 100А	нд	1	1 ед.	И13-02	
10	УНЦ системы оперативного постоянного тока и собственных нужд ПС, РП (СП, ТП, РТП)	ПС Заводская-1	Шкаф на 12 отходящих линий на переменном токе с АВ, номинальный ток 630А	нд	1	1 ед.	И13-07	
11	УНЦ на проектно-изыскательские работы для отдельных элементов электрических сетей	ПС Заводская-1	Разработка ПД и РД, проведение ИИ	нд	1	1 объект	П6-09	