Приложение
к приказу филиала ПАО "Россети Волга" - "Самарские РС"
от 07.04.2026 №168

Технические и количественные показатели технологических решений капитального строительства объекта электросетевого хозяйства

Наименование инвестиционного проекта: **Модернизация ПС 110 кВ Кряжская в части замены релейной части ДФЗ ВЛ 110 кВ Новокуйбышевская-1, Кряжская-4, релейной части ВЧБ на ВЛ 110 кВ Кряжская- Николаевка с отпайкой на ПС Южная, а также ДЗШ-110, УРОВ.**

идентификатор инвестиционного проекта: **Q_СамРС00243**

№	Наименование оборудования/материалов или комплекса работ	Место установки оборудования/материалов или проведения комплекса работ	Тип оборудования/материалов согласно проектной документации/тип предполагаемого оборудования	Напряжение, кВ	Кол-во	Ед. изм.	Номер расценки в соответствии с УНЦ	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	УНЦ РЗА	ПС 110 кВ Кряжская	Шкаф дифференциальной защиты ЛЭП 110 - 220 кВ с комплектом ступенчатых защит и обменом разрешающими сигналами (для схем РУ с двумя выключателями или с обходной системой сборных шин) для решений без использования протоколов GOOSE и SV.	110	2	1 ед.	И11-18	
2	УНЦ РЗА	ПС 110 кВ Кряжская	Шкаф направленной высокочастотной защиты ЛЭП 110 - 220 кВ с комплектом ступенчатых защит и обменом разрешающими сигналами (для схем РУ с двумя выключателями или с обходной системой сборных шин) для решений без использования протоколов GOOSE и SV.	110	1	1 ед.	И11-16	
3	УНЦ РЗА	ПС 110 кВ Кряжская	Шкаф дифференциальной защиты сборных шин 110 - 220 кВ (15 присоединений с управляемой фиксацией) для решений без использования протоколов GOOSE и SV.	110	1	1 ед.	И11-04	
4	УНЦ на проектно-изыскательские работы для отдельных элементов электрических сетей	ПС 110 кВ Кряжская	Разработка ПД и РД, проведение ИИ	нд	1	1 объект	П6-09	