Приложение
к приказу филиала ПАО "Россети Волга" - "Самарские РС"
от 07.04.2026 №168

Технические и количественные показатели технологических решений капитального строительства объекта электросетевого хозяйства

Наименование инвестиционного проекта: **Модернизация ПС 110 кВ Восток в части установки РАС, ОМП шкафа ТН-110, с заменой АКБ и строительством ОПУ**

идентификатор инвестиционного проекта: **Q_СамРС00248**

№	Наименование оборудования/материалов или комплекса работ	Место установки оборудования/материалов или проведения комплекса работ	Тип оборудования/материалов согласно проектной документации/тип предполагаемого оборудования	Напряжение, кВ	Кол-во	Ед. изм.	Номер расценки в соответствии с УНЦ	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	УНЦ кабельных сооружений для прокладки кабельной линии	ПС 110 кВ Восток	Железобетонные лотки	нд	20	1 м по трассе	Н2-02	
2	УНЦ кабельных сооружений для прокладки кабельной линии	ПС 110 кВ Восток	Металлические лотки и короба	нд	70	1 м по трассе	Н2-01	
3	УНЦ зданий ЗРУ, ЗПС, ОПУ, РЩ, РПБ	ПС 110 кВ Восток	строительство зданий и сооружений ОПУ, РЩ, напряжением 35-750 кВ	нд	20	1 м2	З4-03	
4	УНЦ системы оперативного постоянного тока и собственных нужд ПС, РП (СП, ТП, РТП)	ПС 110 кВ Восток	Шкаф с зарядно-подзарядными устройствами, номинальный ток 100А	нд	1	1 ед.	И13-04	
5	УНЦ системы оперативного постоянного тока и собственных нужд ПС, РП (СП, ТП, РТП)	ПС 110 кВ Восток	Вводно-распределительный щит (ВРЩ) 0,4 кВ	нд	1	1 ед.	И13-08	
6	УНЦ системы оперативного постоянного тока и собственных нужд ПС, РП (СП, ТП, РТП)	ПС 110 кВ Восток	Шкаф распределения оперативного постоянного тока с АВ на 20 отходящих линий, номинальный ток 16А	нд	1	1 ед.	И13-03	
7	УНЦ РЗА и прочие шкафы (панели)	ПС 110 кВ Восток	Шкаф системы регистрации аварийных событий для решений без использования протоколов GOOSE и SV с общим количеством аналоговых и дискретных сигналов: 32 шт (для ПС с количеством присоединений 110 - 750 кВ до 2)	нд	1	1 ед.	И12-01-1	
8	УНЦ РЗА	ПС 110 кВ Восток	Шкаф защит трансформатора 110 - 220 кВ для решений без использования протоколов GOOSE и SV.	110	1	1 ед.	И11-32	
9	УНЦ РЗА	ПС 110 кВ Восток	Микропроцессорный терминал для защиты и автоматики отходящих линий 6 - 35 кВ для решений без использования протоколов GOOSE и SV.	нд	3	1 ед.	И11-140	

10	УНЦ РЗА и прочие шкафы (панели)	ПС 110 кВ Восток	Шкаф определения места повреждения по параметрам аварийного режима для 2 присоединений	нд	1	1 ед.	И12-04-2	
11	УНЦ РЗА и прочие шкафы (панели)	ПС 110 кВ Восток	Шкаф ТН 6-35 кВ	нд	1	1 ед.	И12-03	
12	УНЦ РЗА и прочие шкафы (панели)	ПС 110 кВ Восток	Аккумуляторная батарея (элемент) емкостью 350 А*ч	нд	17	1 ед.	И12-09	
13	УНЦ РЗА и прочие шкафы (панели)	ПС 110 кВ Восток	Шкаф центральной сигнализации ПС 110 кВ и выше	110	1	1 ед.	И12-02	
14	УНЦ на проектно-изыскательские работы для отдельных элементов электрических сетей	ПС 110 кВ Восток	Разработка ПД и РД, проведение ИИ	нд	1	1 объект	П6-09	