Приложение
к приказу филиала ПАО "Россети Волга" - "Самарские РС"
от 07.04.2026 №168

Технические и количественные показатели технологических решений капитального строительства объекта электросетевого хозяйства

Наименование инвестиционного проекта: **Модернизация ПС 35 кВ Центральная-1 в части замены микропроцессорных защит импортного производства**

идентификатор инвестиционного проекта: **Q_СамРС00254**

№	Наименование оборудования/материалов или комплекса работ	Место установки оборудования/материалов или проведения комплекса работ	Тип оборудования/материалов согласно проектной документации/тип предполагаемого оборудования	Напряжение, кВ	Кол-во	Ед. изм.	Номер расценки в соответствии с УНЦ	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	УНЦ РЗА	ПС 35 кВ Центральная-1	Шкаф защит трансформатора с высшим напряжением 20, 35 кВ мощностью от 6,3 МВА для решений без использования протоколов GOOSE и SV.	35	2	1 ед.	И11-41	
2	УНЦ на проектно-изыскательские работы для отдельных элементов электрических сетей	ПС 35 кВ Центральная-2	Комплект защит и автоматики вводного выключателя 6 - 35 кВ для решений без использования протоколов GOOSE и SV.	35	4	1 ед.	И11-127	
3	УНЦ на проектно-изыскательские работы для отдельных элементов электрических сетей	ПС 35 кВ Центральная-3	Комплект защит и автоматики отходящего фидера 6 - 35 кВ к трансформатору собственных нужд, ДГР, трансформатору подмагничивания статических режимов для сетей с изолированной, компенсированной, резистивной (высокоомный резистор) и комбинированной нейтралью для решений без использования протоколов GOOSE и SV.	35	4	1 ед.	И11-130	
4	УНЦ на проектно-изыскательские работы для отдельных элементов электрических сетей	ПС 35 кВ Центральная-4	Комплект защит и автоматики отходящей линии 6 - 35 кВ для сетей с изолированной, компенсированной, резистивной (высокоомный резистор) и комбинированной нейтралью для решений без использования протоколов GOOSE и SV.	35	30	1 ед.	И11-128	
5	УНЦ на проектно-изыскательские работы для отдельных элементов электрических сетей	ПС 35 кВ Центральная-5	Комплект защит трансформатора напряжения 6 - 35 кВ для решений без использования протоколов GOOSE и SV.	35	2	1 ед.	И11-133	
6	УНЦ на проектно-изыскательские работы для отдельных элементов электрических сетей	нд	Разработка ПД и РД, проведение ИИ	нд	1	1 объект	П6-10	