Приложение
к приказу филиала ПАО "Россети Волга" - "Самарские РС"
от 07.04.2026 №168

Технические и количественные показатели технологических решений капитального строительства объекта электросетевого хозяйства

Наименование инвестиционного проекта: **Модернизация ПС 110 кВ Висла в части замены АКБ, ЗВУ-1, ЗВУ-2, установки РАС.**

идентификатор инвестиционного проекта: **Q_СамРС00255**

№	Наименование оборудования/материалов или комплекса работ	Место установки оборудования/материалов или проведения комплекса работ	Тип оборудования/материалов согласно проектной документации/тип предполагаемого оборудования	Напряжение, кВ	Кол-во	Ед. изм.	Номер расценки в соответствии с УНЦ	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	УНЦ РЗА и прочие шкафы (панели)	ПС 110 кВ Висла	Аккумуляторная батарея (элемент) емкостью 350 А*ч	нд	17	1 ед.	И12-09	
2	УНЦ системы оперативного постоянного тока и собственных нужд ПС, РП (СП, ТП, РТП)	ПС 110 кВ Висла	Шкаф с зарядно-подзарядными устройствами, номинальный ток 200А	нд	2	1 ед.	И13-05	
3	УНЦ РЗА и прочие шкафы (панели)	ПС 110 кВ Висла	Шкаф РАС для решений без использования протоколов GOOSE и SV с общим количеством аналоговых и дискретных сигналов: 256 шт (для ПС с количеством присоединений 110 - 750 кВ до 16)	нд	1	1 ед.	И12-01-4	
4	УНЦ на проектно-изыскательские работы для отдельных элементов электрических сетей	ПС 110 кВ Висла	Разработка ПД и РД, проведение ИИ	нд	1	1 объект	П6-09	