Приложение
к приказу филиала ПАО "Россети Волга" - "Самарские РС"
от 07.04.2026 №168

Технические и количественные показатели технологических решений капитального строительства объекта электросетевого хозяйства

Наименование инвестиционного проекта: **Создание ССПИ ПС 110 кВ Алексеевка для выполнения требований Самарского РДУ**

идентификатор инвестиционного проекта: **Q_СамРС00259**

№	Наименование оборудования/материалов или комплекса работ	Место установки оборудования/материалов или проведения комплекса работ	Тип оборудования/материалов согласно проектной документации/тип предполагаемого оборудования	Напряжение, кВ	Кол-во	Ед. изм.	Номер расценки в соответствии с УНЦ	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	УНЦ АСУТП ПС и ТМ	ПС 110 кВ Алексеевка	ТМ на ПС 35-220 кВ с количеством присоединений класса напряжения 35 кВ и выше: 4-15	нд	1	1 ед.	А3-07-2	
2	УНЦ ОКСН	ПС 110 кВ Алексеевка	ВОЛС по Вл, количество волокон 32шт, Максимально-допустимая растягивающая нагрузка, 35 кН	нд	37	1 км	О2-04-4	
3	УНЦ ОКСН	ПС 110 кВ Алексеевка	ВОЛС по Вл, количество волокон 8шт, Максимально-допустимая растягивающая нагрузка, 20 кН	нд	0,2	1 км	О2-01-1	
4	УНЦ системы ВЧ связи 35-750 кВ	ПС 110 кВ Алексеевка	Комбинированная аппаратура по ВЧ (ВОЛС)	нд	2	1 ед.	А6-07	
5	УНЦ сети связи	ПС 110 кВ Алексеевка	ЛВС	нд	1	1 объект	И14-09	
6	УНЦ сети связи	ПС 110 кВ Алексеевка	УПАТС для ПС 35-150 кВ	нд	1	1 объект	И14-01	
7	УНЦ сети связи	ПС 110 кВ Алексеевка	Регистратор записи диспетчерских переговоров	нд	1	1 объект	И14-04	
8	УНЦ сети связи	ПС 110 кВ Алексеевка	СКС	нд	1	1 объект	И14-10	
9	УНЦ сети связи	ПС 110 кВ Алексеевка	Оборудование электропитания, 6 кВт	нд	2	1 объект	И14-07	
10	УНЦ на проектно-изыскательские работы для отдельных элементов электрических сетей	ПС 110 кВ Алексеевка	Разработка ПД и РД, проведение ИИ	нд	1	1 объект	П6-10	