Приложение
к приказу филиала ПАО "Россети Волга" - "Самарские РС"
от 07.04.2026 №168

Технические и количественные показатели технологических решений капитального строительства объекта электросетевого хозяйства

Наименование инвестиционного проекта: **Модернизация ПС 35 кВ Колхозная, ПС 35 кВ Бытовая, ПС 35 кВ Морквaши, ПС 35 кВ Яблоневская, ПС 35 кВ Новодевичье, ПС 35 кВ Береговая, ПС 35 кВ Усолье, ПС 35 кВ Кузькино, ПС 35 кВ Большевик, ПС 35 кВ Балашейка, ПС 35 кВ Молокозавод, ПС 35 кВ Город-2, ПС 35 кВ Новая Рачейка, ПС 35 кВ Сердовино, ПС 35 кВ Ташелка в части замены масляных выключателей 6-10 кВ на вакуумные выключатели 6-10 кВ (48 шт.)**

идентификатор инвестиционного проекта: **Q_СамРС00265**

№	Наименование оборудования/материалов или комплекса работ	Место установки оборудования/материалов или проведения комплекса работ	Тип оборудования/материалов согласно проектной документации/тип предполагаемого оборудования	Напряжение, кВ	Кол-во	Ед. изм.	Номер расценки в соответствии с УНЦ	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Ячейки Выключатель КРУ 6-35 кВ	ПС 35 кВ Колхозная, ПС 35 кВ Бытовая, ПС 35 кВ Морквaши, ПС 35 кВ Яблоневская, ПС 35 кВ Новодевичье, ПС 35 кВ Береговая, ПС 35 кВ Усолье, ПС 35 кВ Кузькино, ПС 35 кВ Большевик, ПС 35 кВ Балашейка, ПС 35 кВ Молокозавод, ПС 35 кВ Город-2, ПС 35 кВ Новая Рачейка, ПС 35 кВ Сердовино, ПС 35 кВ Ташелка	Ячейки Выключатель КРУ 6-15 кВ, на номинальный ток 1000А, номинальный ток отключения 20А	нд	48	1 ячейка	В3-01-1	
2	УНЦ на проектно-изыскательские работы для отдельных элементов электрических сетей	ПС 35 кВ Колхозная, ПС 35 кВ Бытовая, ПС 35 кВ Морквaши, ПС 35 кВ Яблоневская, ПС 35 кВ Новодевичье, ПС 35 кВ Береговая, ПС 35 кВ Усолье, ПС 35 кВ Кузькино, ПС 35 кВ Большевик, ПС 35 кВ Балашейка, ПС 35 кВ Молокозавод, ПС 35 кВ Город-2, ПС 35 кВ Новая Рачейка, ПС 35 кВ Сердовино, ПС 35 кВ Ташелка	Демонтаж. Ячейка выключателя КРУ 6-20кВ ТП, РТП, РП	нд	48	1 элемент ПС	М6-02-1	