Приложение
к приказу филиала ПАО "Россети Волга" - "Самарские РС"
от 07.04.2026 №168

Технические и количественные показатели технологических решений капитального строительства объекта электросетевого хозяйства

Наименование инвестиционного проекта: **Модернизация ПС 35 кВ Сидоровская в части замены ПНС-35 на ВВ-35кВ Т1Т(Т2Т), замены ВМ-10 Т1Т(Т2Т) на ВВ-10 кВ, установки ТТ-35,10 кВ Т1Т(Т2Т) и МП защит силовых трансформаторов.**

идентификатор инвестиционного проекта: **Q_СамРС00267**

№	Наименование оборудования/материалов или комплекса работ	Место установки оборудования/материалов или проведения комплекса работ	Тип оборудования/материалов согласно проектной документации/тип предполагаемого оборудования	Напряжение, кВ	Кол-во	Ед. изм.	Номер расценки в соответствии с УНЦ	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Ячейки Выключатель НУ 6-35 кВ	ПС 35 кВ Сидоровская	Ячейки Выключатель НУ 35(20) кВ, на номинальный ток 2000А, номинальный ток отключения 25А	35	2	1 ячейка	В2-05-1	
2	УНЦ на проектно-изыскательские работы для отдельных элементов электрических сетей	ПС 35 кВ Сидоровская	Ячейки Выключатель КРУ 6-15 кВ, на номинальный ток 1000А, номинальный ток отключения 20А	6	2	1 ячейка	В3-01-1	
3	УНЦ на проектно-изыскательские работы для отдельных элементов электрических сетей	ПС 35 кВ Сидоровская	Микропроцессорный терминал основной (дифференциальная защита трансформатора) защиты трансформатора 6 - 35 кВ мощностью до 6,3 МВА для решений без использования протоколов GOOSE и SV.	6	2	1 ед.	И11-141	
4	УНЦ на проектно-изыскательские работы для отдельных элементов электрических сетей	ПС 35 кВ Сидоровская	Микропроцессорный терминал резервной защиты трансформатора 6 - 35 кВ мощностью до 6,3 МВА для решений без использования протоколов GOOSE и SV.	нд	2	1 ед.	И11-142	
5	УНЦ на проектно-изыскательские работы для отдельных элементов электрических сетей	ПС 35 кВ Сидоровская	строительство зданий и сооружений ОПУ, РЩ, напряжением 35-750 кВ	нд	15	1 м2	34-03	
6	УНЦ на проектно-изыскательские работы для отдельных элементов электрических сетей	ПС 35 кВ Сидоровская	Шкаф ввода на постоянном токе с АВ, номинальный ток 250А	нд	3	1 ед.	И13-01	
7	УНЦ на проектно-изыскательские работы для отдельных элементов электрических сетей	ПС 35 кВ Сидоровская	Шкаф отходящих линий (12 ед.) на постоянном токе с АВ (в том числе с применением предохранителей), номинальный ток 100А	нд	2	1 ед.	И13-02	
8	УНЦ на проектно-изыскательские работы для отдельных элементов электрических сетей	ПС 35 кВ Сидоровская	Шкаф с зарядно-подзарядными устройствами, номинальный ток 200А	нд	2	1 ед.	И13-05	

9	УНЦ на проектно-изыскательские работы для отдельных элементов электрических сетей	ПС 35 кВ Сидоровская	Аккумуляторная батарея (элемент) емкостью 350 А*ч	нд	17	1 ед.	И12-09	
10	УНЦ на проектно-изыскательские работы для отдельных элементов электрических сетей	ПС 35 кВ Сидоровская	ТТ на три фазы без устройства фундаментов, напряжением 6-15 кВА	нд	6	1 ед.	И10-01-1	
11	УНЦ на проектно-изыскательские работы для отдельных элементов электрических сетей	ПС 35 кВ Сидоровская	ОПН на три фазы без устройства фундаментов, напряжением 6-15 кВА	нд	6	1 ед.	И10-04-1	
12	УНЦ на проектно-изыскательские работы для отдельных элементов электрических сетей	ПС 35 кВ Сидоровская	Демонтаж. Однополюсный разъединитель 35 кВ	нд	2	1 элемент ПС	М6-12-2	
13	УНЦ на проектно-изыскательские работы для отдельных элементов электрических сетей	ПС 35 кВ Сидоровская	Демонтаж. Ячейка выключателя КРУ 6-20кВ ТП, РТП, РП	нд	2	1 элемент ПС	М6-02-1	
14	УНЦ на проектно-изыскательские работы для отдельных элементов электрических сетей	ПС 35 кВ Сидоровская	Разработка ПД и РД, проведение ИИ	нд	1	1 объект	П6-10	