Приложение
к приказу филиала ПАО "Россети Волга" - "Самарские РС"
от 07.04.2026 №168

Технические и количественные показатели технологических решений капитального строительства объекта электросетевого хозяйства

Наименование инвестиционного проекта: **Реконструкция ПС 110 кВ Большая Черниговка, ПС 110 кВ Восток, ПС 110 кВ Августовка с установкой оборудования для создания схем ПГ ВЛ 110 кВ Южная – Восток с отпайкой на ПС Большая Черниговка (ВЛ 110 кВ Восточная) и ВЛ 110 кВ Большая Черниговка**

идентификатор инвестиционного проекта: **Q_СамРС00269**

№	Наименование оборудования/материалов или комплекса работ	Место установки оборудования/материалов или проведения комплекса работ	Тип оборудования/материалов согласно проектной документации/тип предполагаемого оборудования	Напряжение, кВ	Кол-во	Ед. изм.	Номер расценки в соответствии с УНЦ	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Ячейки Выключатель НУ 6-35 кВ	ПС 110 кВ Большая Черниговка, ПС 110 кВ Восток, ПС 110 кВ Августовка	Ячейки Выключатель НУ 6-15 кВ, на номинальный ток 800(1000,1250)А, номинальный ток отключения 25А	6	2	1 ячейка	В2-02-1	
2	УНЦ элементов ПС с устройством фундаментов	ПС 110 кВ Большая Черниговка, ПС 110 кВ Восток, ПС 110 кВ Августовка	Разъединитель на три полюса с устройством фундаментов, напряжением 110 кВА	110	5	1 ед.	И5-06-3	
3	УНЦ КЛ 6-500 кВ (с алюминиевой жилой)	ПС 110 кВ Большая Черниговка, ПС 110 кВ Восток, ПС 110 кВ Августовка	КЛ 10 кВ Алюминий 630 мм2	6	0,3	1 км по трассе	К1-12-2	
4	УНЦ кабельных сооружений для прокладки кабельной линии	ПС 110 кВ Большая Черниговка, ПС 110 кВ Восток, ПС 110 кВ Августовка	Железобетонные лотки	нд	300	1 м по трассе	Н2-02	
5	УНЦ РЗА	ПС 110 кВ Большая Черниговка, ПС 110 кВ Восток, ПС 110 кВ Августовка	Микропроцессорный терминал защит и автоматики вводного выключателя 6 - 35 кВ для решений без использования протоколов GOOSE и SV.	нд	1	1 ед.	И11-136	
6	УНЦ РЗА	ПС 110 кВ Большая Черниговка, ПС 110 кВ Восток, ПС 110 кВ Августовка	Микропроцессорный терминал для защиты трансформатора напряжения 6 - 35 кВ и функций автоматики по напряжению, автоматической частотной разгрузки с автоматическим повторным включением по частоте, защиты минимального напряжения для решений без использования протоколов GOOSE и SV.	6	2	1 ед.	И11-148	
7	УНЦ РЗА и прочие шкафы (панели)	ПС 110 кВ Большая Черниговка, ПС 110 кВ Восток, ПС 110 кВ Августовка	Прочие устройства (аппаратура)	нд	3	1 ед.	И12-08	
8	УНЦ на демонтажные работы ПС	ПС 110 кВ Большая Черниговка, ПС 110 кВ Восток, ПС 110 кВ Августовка	Демонтаж. Ячейка выключателя КРУ 6-20кВ ТП, РТП, РП	6	2	1 элемент ПС	М6-02-1	

9	УНЦ на демонтажные работы ПС	ПС 110 кВ Большая Черниговка, ПС 110 кВ Восток, ПС 110 кВ Августовка	Демонтаж. Трансформатор тока 6-15 кВ	6	3	1 элемент ПС	М6-09-1	
10	УНЦ на проектно-изыскательские работы для отдельных элементов электрических сетей	ПС 110 кВ Большая Черниговка, ПС 110 кВ Восток, ПС 110 кВ Августовка	Разработка ПД и РД, проведение ИИ	нд	1	1 объект	П6-10	