Приложение
к приказу филиала ПАО "Россети Волга" - "Самарские РС"
от 07.04.2026 №168

Технические и количественные показатели технологических решений капитального строительства объекта электросетевого хозяйства

Наименование инвестиционного проекта: **Реконструкция ВЛ 110 кВ Комсомольская - ЖЭТЗ в части замены опор, провода и грозотроса на участке опор №№33-44 (3,3 км) (переход через реку Волга и судоходный канал)**

идентификатор инвестиционного проекта: **Q_СамРС00605**

№	Наименование оборудования/материалов или комплекса работ	Место установки оборудования/материалов или проведения комплекса работ	Тип оборудования/материалов согласно проектной документации/тип предполагаемого оборудования	Напряжение, кВ	Кол-во	Ед. изм.	Номер расценки в соответствии с УНЦ	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	УНЦ больших переходов ВЛ	ВЛ 110 кВ Комсомольская - ЖЭТЗ	Длина перехода от 600 до 1 000 м	110	1	1 переход	Ж2-01-1	
2	УНЦ больших переходов ВЛ	ВЛ 110 кВ Комсомольская - ЖЭТЗ	Длина перехода от 1001 до 1500 м	110	1	1 переход	Ж2-02-1	
3	УНЦ провода ВЛ 0,4-750 кВ компактированного типа	ВЛ 110 кВ Комсомольская - ЖЭТЗ	Компактированный провод, 500-599мм2 (на 3 фазы ВЛ)	110	3,9	1 км по трассе	Л5.К-08	
4	УНЦ провода ВЛ 0,4-750 кВ компактированного типа	ВЛ 110 кВ Комсомольская - ЖЭТЗ	Компактированный провод, 500-599мм2 (на 3 фазы ВЛ)	110	4,8	1 км по трассе	Л5.К-08	
5	УНЦ грозотроса ВЛ	ВЛ 110 кВ Комсомольская - ЖЭТЗ	грозотрос ВЛ диаметром 9,1мм	нд	1,5	1 км	Л6-03	
6	УНЦ опор ВЛ 0,4-750 кВ	ВЛ 110 кВ Комсомольская - ЖЭТЗ	ВЛ 35-110 кВ ОПОРЫ (тн) все типы опор за исключением многогранных	нд	80	1 т опор	Л4-03-1	
7	УНЦ опор ВЛ 0,4-750 кВ	ВЛ 110 кВ Комсомольская - ЖЭТЗ	ВЛ 35-110 кВ ОПОРЫ (тн) многогранные	нд	230	1 т опор	Л4-03-2	
8	УНЦ на демонтаж ВЛ 0,4-750 кВ	ВЛ 110 кВ Комсомольская - ЖЭТЗ	ВЛ 110 кВ Демонтаж - одна цепь	нд	3,3	1 км	М2-04-1	
9	УНЦ устройства лежневых дорог	ВЛ 110 кВ Комсомольская - ЖЭТЗ	Устройство лежневых дорог км	нд	2	км	Л9-01	
10	УНЦ на вырубку (расширение, расчистку) просеки ВЛ	ВЛ 110 кВ Комсомольская - ЖЭТЗ	Расчистка кустарников и мелколесья, вырубка деревьев с диаметром ствола до 11 см, 12 см и более	нд	4	1 га	Б7-02	
11	УНЦ на проектно-изыскательские работы для больших переходов ВЛ	ВЛ 110 кВ Комсомольская - ЖЭТЗ	Разработка ПД и РД, проведение ИИ	нд	1	1 переход	П4-01	
12	УНЦ на проектно-изыскательские работы для больших переходов ВЛ	ВЛ 110 кВ Комсомольская - ЖЭТЗ	Разработка ПД и РД, проведение ИИ	нд	1	1 переход	П4-02	