Приложение
к приказу филиала ПАО "Россети Волга" - "Самарские РС"
от 07.04.2026 №168

Технические и количественные показатели технологических решений капитального строительства объекта электросетевого хозяйства

Наименование инвестиционного проекта: **Реконструкция ВЛ-110 кВ Бугульма-Елизаветинка №2 с отпайкой на ПС Русское Добрино (ВЛ-110 кВ Бугульма-Елизаветинка-2) с заменой опор, провода (без увеличения сечения), грозотроса и оснащением АИСКГ**

идентификатор инвестиционного проекта: **Q_СамРС00607**

№	Наименование оборудования/материалов или комплекса работ	Место установки оборудования/материалов или проведения комплекса работ	Тип оборудования/материалов согласно проектной документации/тип предполагаемого оборудования	Напряжение, кВ	Кол-во	Ед. изм.	Номер расценки в соответствии с УНЦ	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	УНЦ ВЛ 0,4-750 кВ на строительно-монтажные работы без опор и провода	ВЛ-110 кВ Бугульма-Елизаветинка-2 с отпайкой на ПС Русское Добрино	ВЛ 110кВ СМР одноцепная, все типы опор за исключением многогранных	110	50,32	1 км ВЛ	Л1-04-1	
2	УНЦ опор ВЛ 0,4-750 кВ	ВЛ-110 кВ Бугульма-Елизаветинка-2 с отпайкой на ПС Русское Добрино	ВЛ 110 кВ ОПОРЫ одноцепная, все типы опор за исключением многогранных	110	50,32	1 км	Л3-04-1	
3	УНЦ провода ВЛ 0,4-750 кВ сталеалюминиевого типа	ВЛ-110 кВ Бугульма-Елизаветинка-2 с отпайкой на ПС Русское Добрино	АС , 150мм2 (на 3 фазы ВЛ)	110	50,32	1 км по трассе	Л5-04	
4	УНЦ грозотроса ВЛ	ВЛ-110 кВ Бугульма-Елизаветинка-2 с отпайкой на ПС Русское Добрино	грозотрос ВЛ диаметром 9,1мм	нд	50,32	1 км	Л6-03	
5	УНЦ на демонтаж ВЛ 0,4-750 кВ	ВЛ-110 кВ Бугульма-Елизаветинка-2 с отпайкой на ПС Русское Добрино	ВЛ 110 кВ Демонтаж - одна цепь	нд	50,32	1 км	М2-04-1	
6	УНЦ ОКСН	ВЛ-110 кВ Бугульма-Елизаветинка-2 с отпайкой на ПС Русское Добрино	ВОЛС по Вл, количество волокон 32шт, Максимально-допустимая растягивающая нагрузка, 35 кН	нд	23,395	1 км	О2-04-4	
7	УНЦ на вырубку (расширение, расчистку) просеки ВЛ	ВЛ-110 кВ Бугульма-Елизаветинка-2 с отпайкой на ПС Русское Добрино	Расчистка кустарников и мелколесья, вырубка деревьев и корчевка пней с диаметром ствола до 11 см, 12 см и более	нд	6,93	1 га	Б7-03	
8	УНЦ на проектно-изыскательские работы по ВЛ	ВЛ-110 кВ Бугульма-Елизаветинка-2 с отпайкой на ПС Русское Добрино	Разработка ПД и РД, проведение ИИ	нд	1	1 ВЛ	П3-17	
9	УНЦ на кадастровые работы ВЛ (КЛ) и работы по установлению земельных отношений	ВЛ-110 кВ Бугульма-Елизаветинка-2 с отпайкой на ПС Русское Добрино	Кадастровые работы для ВЛ, КЛ	нд	0,5032	100 км	П10-03-1	