Приложение
к приказу филиала ПАО "Россети Волга" - "Самарские РС"
от 07.04.2026 №168

Технические и количественные показатели технологических решений капитального строительства объекта электросетевого хозяйства

Наименование инвестиционного проекта: **Реконструкция ПС 110кВ Ремзавод в части замены ОРУ-110 кВ (замена ОД, КЗ-110 кВ Т-1, Т-2 кВ на выключатели элегазовые), ОРУ-35 (выключатели масляные 35 кВ на вакуумные), замены АКБ**

идентификатор инвестиционного проекта: **Q_СамРС00610**

№	Наименование оборудования/материалов или комплекса работ	Место установки оборудования/материалов или проведения комплекса работ	Тип оборудования/материалов согласно проектной документации/тип предполагаемого оборудования	Напряжение, кВ	Кол-во	Ед. изм.	Номер расценки в соответствии с УНЦ	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Ячейки Выключатель НУ 110-750 кВ	ПС 110кВ Ремзавод, ОРУ-110, ОРУ-35	Ячейки Выключатель НУ 110 кВ, на номинальный ток 3150А, номинальный ток отключения 40А	110	4	1 ячейка	В1-02-1	
2	Ячейки Выключатель НУ 6-35 кВ	ПС 110кВ Ремзавод, ОРУ-110, ОРУ-35	Ячейки Выключатель НУ 35(20) кВ, на номинальный ток 2500А, номинальный ток отключения 25А	35	5	1 ячейка	В2-06-1	
3	УНЦ элементов ПС с устройством фундаментов	ПС 110кВ Ремзавод, ОРУ-110, ОРУ-35	Устройство порталов и ошиновки ОРУ с устройством фундаментов, напряжением 110 кВА	110	8	1 ед.	И5-10-3	
4	УНЦ РЗА и прочие шкафы (панели)	ПС 110кВ Ремзавод, ОРУ-110, ОРУ-35	Аккумуляторная батарея (элемент) емкостью 350 А*ч	нд	108	1 ед.	И12-09	
5	УНЦ системы оперативного постоянного тока и собственных нужд ПС, РП (СП, ТП, РТП)	ПС 110кВ Ремзавод, ОРУ-110, ОРУ-35	Шкаф ввода на постоянном токе с АВ, номинальный ток 250А	нд	2	1 ед.	И13-01	
6	УНЦ системы оперативного постоянного тока и собственных нужд ПС, РП (СП, ТП, РТП)	ПС 110кВ Ремзавод, ОРУ-110, ОРУ-35	Шкаф с зарядно-подзарядными устройствами, номинальный ток 200А	нд	2	1 ед.	И13-05	
7	УНЦ зданий ЗРУ, ЗПС, ОПУ, РЩ, РПБ	ПС 110кВ Ремзавод, ОРУ-110, ОРУ-35	строительство зданий и сооружений ОПУ, РЩ, напряжением 35-750 кВ	нд	40	1 м2	34-03	
8	УНЦ элементов ПС с устройством фундаментов	ПС 110кВ Ремзавод, ОРУ-110, ОРУ-35	Устройство порталов и ошиновки ОРУ с устройством фундаментов, напряжением 35 (20) кВА	35	10	1 ед.	И5-10-2	
9	УНЦ РЗА	ПС 110кВ Ремзавод, ОРУ-110, ОРУ-35	Шкаф защит трансформатора 110 - 220 кВ и ошиновки 6 - 35 кВ для решений без использования протоколов GOOSE и SV.	нд	2	1 ед.	И11-31	
10	УНЦ РЗА	ПС 110кВ Ремзавод, ОРУ-110, ОРУ-35	Шкаф защит с УРОВ и АУВ шиносоединительного (секционного) выключателя для решений без использования протоколов GOOSE и SV.	нд	1	1 ед.	И11-09	

11	УНЦ РЗА	ПС 110кВ Ремзавод, ОРУ-110, ОРУ-35	Шкаф АУВ 110 - 220 кВ и УРОВ для решений без использования протоколов GOOSE и SV.	нд	1	1 ед.	И11-10	
12	УНЦ РЗА	ПС 110кВ Ремзавод, ОРУ-110, ОРУ-35	Шкаф резервных защит трансформатора 110 - 220 кВ для решений без использования протоколов GOOSE и SV.	нд	2	1 ед.	И11-33	
13	УНЦ РЗА	ПС 110кВ Ремзавод, ОРУ-110, ОРУ-35	Шкаф автоматики регулирования напряжения двух автотрансформаторов для решений без использования протоколов GOOSE и SV.	нд	1	1 ед.	И11-53	
14	УНЦ РЗА	ПС 110кВ Ремзавод, ОРУ-110, ОРУ-35	Шкаф защит и автоматики вводного выключателя 35 кВ для решений без использования протоколов GOOSE и SV.	нд	2	1 ед.	И11-39	
15	УНЦ РЗА	ПС 110кВ Ремзавод, ОРУ-110, ОРУ-35	Шкаф защит и автоматики ЛЭП 35 кВ для решений без использования протоколов GOOSE и SV.	нд	2	1 ед.	И11-40	
16	УНЦ РЗА	ПС 110кВ Ремзавод, ОРУ-110, ОРУ-35	Шкаф защит и автоматики секционного выключателя 35 кВ для решений без использования протоколов GOOSE и SV.	нд	1	1 ед.	И11-43	
17	УНЦ РЗА	ПС 110кВ Ремзавод, ОРУ-110, ОРУ-35	Шкаф защит трансформатора напряжения 35 кВ для решений без использования протоколов GOOSE и SV.	нд	2	1 ед.	И11-44	
18	УНЦ РЗА и прочие шкафы (панели)	ПС 110кВ Ремзавод, ОРУ-110, ОРУ-35	Шкаф центральной сигнализации ПС 110 кВ и выше	110	1	1 ед.	И12-02	
19	УНЦ контрольного (силового) кабеля	ПС 110кВ Ремзавод, ОРУ-110, ОРУ-35	Сечение жилы 1,5 мм2 количество жил 4 шт.	нд	20	1 км по трассе	Н3-01-1	
20	УНЦ подготовки и устройства территории ПС (ЗПС)	ПС 110кВ Ремзавод, ОРУ-110, ОРУ-35	Подготовка и устройство территории ПС (ЗПС) Самарская область	нд	300	1 м2	Б1-15	
21	УНЦ на демонтажные работы ПС	ПС 110кВ Ремзавод, ОРУ-110, ОРУ-35	Демонтаж. Ячейка выключателя НУ 35кВ	35	5	1 элемент ПС	М6-01-1	
22	УНЦ на демонтажные работы ПС	ПС 110кВ Ремзавод, ОРУ-110, ОРУ-35	Демонтаж. Шинная опора 35 кВ	35	5	1 элемент ПС	М6-13-2	
23	УНЦ на кадастровые работы ПС (ЗПС) и работы по установлению земельных отношений	ПС 110кВ Ремзавод, ОРУ-110, ОРУ-35	Кадастровые работы для ПС	нд	0,03	1 га	П11-01	
24	УНЦ на проектно-изыскательские работы для отдельных элементов электрических сетей	ПС 110кВ Ремзавод, ОРУ-110, ОРУ-35	Разработка ПД и РД, проведение ИИ	нд	1	1 объект	П6-12	