Приложение
к приказу филиала ПАО "Россети Волга" - "Самарские РС"
от 07.04.2026 №168

Технические и количественные показатели технологических решений капитального строительства объекта электросетевого хозяйства

Наименование инвестиционного проекта: **Реконструкция ПС 110 кВ ЖЭТЗ в части замены существующего КРУН-6 кВ на новый, замена АКБ**

идентификатор инвестиционного проекта: **Q_СамРС00611**

№	Наименование оборудования/материалов или комплекса работ	Место установки оборудования/материалов или проведения комплекса работ	Тип оборудования/материалов согласно проектной документации/тип предполагаемого оборудования	Напряжение, кВ	Кол-во	Ед. изм.	Номер расценки в соответствии с УНЦ	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Ячейки Выключатель НУ 6-35 кВ	ПС 110 кВ ЖЭТЗ, КРУН-6	Ячейки Выключатель НУ 6-15 кВ, на номинальный ток 2500А, номинальный ток отключения 31,5А	6	3	1 ячейка	В2-04-2	
2	Ячейки Выключатель НУ 6-35 кВ	ПС 110 кВ ЖЭТЗ, КРУН-6	Ячейки Выключатель НУ 6-15 кВ, на номинальный ток 800(1000,1250)А, номинальный ток отключения 31,5А	6	15	1 ячейка	В2-02-2	
3	Ячейки двухобмоточного трансформатора 6-35 кВ	ПС 110 кВ ЖЭТЗ, КРУН-6	Ячейки трансформатора 6 (10,15)/НН кВ, мощностью 100 кВА (масляный)	6	2	1 ячейка	Т5-10-1	
4	УНЦ элементов ПС с устройством фундаментов	ПС 110 кВ ЖЭТЗ, КРУН-6	ТН (до трех вторичных обмоток) на три фазы с устройством фундаментов, напряжением 6-15 кВА	6	2	1 ед.	И5-02-1	
5	УНЦ РЗА и прочие шкафы (панели)	ПС 110 кВ ЖЭТЗ, КРУН-6	Аккумуляторная батарея (элемент) емкостью 350 А*ч	нд	108	1 ед.	И12-09	
6	УНЦ системы оперативного постоянного тока и собственных нужд ПС, РП (СП, ТП, РТП)	ПС 110 кВ ЖЭТЗ, КРУН-6	Шкаф ввода на постоянном токе с АВ, номинальный ток 250А	нд	2	1 ед.	И13-01	
7	УНЦ системы оперативного постоянного тока и собственных нужд ПС, РП (СП, ТП, РТП)	ПС 110 кВ ЖЭТЗ, КРУН-6	Шкаф с зарядно-подзарядными устройствами, номинальный ток 200А	нд	2	1 ед.	И13-05	
8	УНЦ инженерных систем зданий	ПС 110 кВ ЖЭТЗ, КРУН-6	Внутреннее кондиционирование зданий	нд	45	1 м2 здания	39-04	
9	УНЦ на демонтажные работы ПС	ПС 110 кВ ЖЭТЗ, КРУН-6	Демонтаж. Ячейка выключателя КРУ 6-20кВ ТП, РТП, РП	6	16	1 элемент ПС	М6-02-1	
10	УНЦ на демонтажные работы ПС	ПС 110 кВ ЖЭТЗ, КРУН-6	Демонтаж. Ячейка двухобмоточного трансформатора 6-20кВ/НН до 1МВА	нд	2	1 элемент ПС	М6-05-1	
11	УНЦ на демонтажные работы ПС	ПС 110 кВ ЖЭТЗ, КРУН-6	Демонтаж. Трансформатор тока 6-15 кВ	нд	2	1 элемент ПС	М6-09-1	
12	УНЦ на проектно-изыскательские работы для отдельных элементов электрических сетей	ПС 110 кВ ЖЭТЗ, КРУН-6	Разработка ПД и РД, проведение ИИ	нд	1	1 объект	П6-10	