Приложение
к приказу филиала ПАО "Россети Волга" - "Самарские РС"
от 07.04.2026 №168

**Технические и количественные показатели технологических решений капитального строительства объекта электросетевого хозяйства**

Наименование инвестиционного проекта: **Модернизация ПС 110 кВ Центральная в части замены АКБ, ЗВУ-1, ЗВУ-2**

идентификатор инвестиционного проекта: **Q_СамРС00632**

| № | Наименование оборудования/материалов или комплекса работ | Место установки оборудования/материалов или проведения комплекса работ | Тип оборудования/материалов согласно проектной документации/тип предполагаемого оборудования | Напряжение, кВ | Кол-во | Ед. изм. | Номер расценки в соответствии с УНЦ | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | УНЦ РЗА и прочие шкафы (панели) | ПС 110 кВ Центральная | Аккумуляторная батарея (элемент) емкостью 350 А*ч | нд | 17 | 1 ед. | И12-09 | |
| 2 | УНЦ системы оперативного постоянного тока и собственных нужд ПС, РП (СП, ТП, РТП) | ПС 110 кВ Центральная | Шкаф с зарядно-подзарядными устройствами, номинальный ток 100А | нд | 2 | 1 ед. | И13-04 | |