Приложение
к приказу филиала ПАО "Россети Волга" - "Самарские РС"
от 07.04.2026 №168

Технические и количественные показатели технологических решений капитального строительства объекта электросетевого хозяйства

Наименование инвестиционного проекта: **Модернизация ПС 110 кВ Большая Глушица в части оснащения инженерно-техническими средствами охраны для повышения антитеррористической и противодиверсионной защищённости**

идентификатор инвестиционного проекта: **Q_СамРС00686**

№	Наименование оборудования/материалов или комплекса работ	Место установки оборудования/материалов или проведения комплекса работ	Тип оборудования/материалов согласно проектной документации/тип предполагаемого оборудования	Напряжение, кВ	Кол-во	Ед. изм.	Номер расценки в соответствии с УНЦ	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	УНЦ защитных конструкций ПС	ПС 110 кВ Большая Глушица	Откатные (раздвижные, автоматические, противопожарные) ворота	нд	2	1 ед.	У3-02	
2	УНЦ защитных ограждений ПС	ПС 110 кВ Большая Глушица	Ограждение внутреннее сетчатое	нд	435	1 м периметра ПС	У4-03	
3	УНЦ защитных ограждений ПС	ПС 110 кВ Большая Глушица	Ограждение внешнее	нд	435	1 м периметра ПС	У4-01	
4	УНЦ комплекса систем безопасности ПС	ПС 110 кВ Большая Глушица	Шкаф серверов системы видеонаблюдения	нд	1	1 шт	И15-01	
5	УНЦ комплекса систем безопасности ПС	ПС 110 кВ Большая Глушица	АРМ персонала комплекса систем безопасности	нд	1	1 шт	И15-03	
6	УНЦ комплекса систем безопасности ПС	ПС 110 кВ Большая Глушица	Системы пожарной и охранной сигнализации	нд	613,3	1 м2 здания	И15-08	
7	УНЦ комплекса систем безопасности ПС	ПС 110 кВ Большая Глушица	Система периметральной сигнализации	нд	435	1 м периметра ПС	И15-09	
8	УНЦ комплекса систем безопасности ПС	ПС 110 кВ Большая Глушица	Стационарная камера охранного (технологического) видеонаблюдения	нд	9	1 точка наблюдения	И15-05	
9	УНЦ комплекса систем безопасности ПС	ПС 110 кВ Большая Глушица	Система охранного освещения	нд	435	1 м периметра ПС	И15-10	
10	УНЦ системы ВЧ связи 35-750 кВ	ПС 110 кВ Большая Глушица	Комбинированная аппаратура по ВЧ (ВОЛС)	нд	1	1 ед.	А6-07	
11	УНЦ на проектно-изыскательские работы для отдельных элементов электрических сетей	ПС 110 кВ Большая Глушица	Разработка ПД и РД, проведение ИИ	нд	1	1 объект	П6-09	