Приложение
к приказу филиала ПАО "Россети Волга" - "Самарские РС"
от 07.04.2026 №168

Технические и количественные показатели технологических решений капитального строительства объекта электросетевого хозяйства

Наименование инвестиционного проекта: **Модернизация ПС 110 кВ Солнечная в части оснащения инженерно-техническими средствами охраны для повышения антитеррористической и противодиверсионной защищённости**

идентификатор инвестиционного проекта: **Q_СамРС00774**

№	Наименование оборудования/материалов или комплекса работ	Место установки оборудования/материалов или проведения комплекса работ	Тип оборудования/материалов согласно проектной документации/тип предполагаемого оборудования	Напряжение, кВ	Кол-во	Ед. изм.	Номер расценки в соответствии с УНЦ	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	УНЦ защитных конструкций ПС	ПС 110 кВ Солнечная	Откатные (раздвижные, автоматические, противопожарные) ворота	нд	2	1 ед.	У3-02	
2	УНЦ защитных ограждений ПС	ПС 110 кВ Солнечная	Ограждение внешнее	нд	91	1 м периметра ПС	У4-01	
3	УНЦ защитных ограждений ПС	ПС 110 кВ Солнечная	Ограждение внутреннее сетчатое	нд	91	1 м периметра ПС	У4-03	
4	УНЦ комплекса систем безопасности ПС	ПС 110 кВ Солнечная	Шкаф серверов системы видеонаблюдения	нд	1	1 шт	И15-01	
5	УНЦ комплекса систем безопасности ПС	ПС 110 кВ Солнечная	АРМ персонала комплекса систем безопасности	нд	1	1 шт	И15-03	
6	УНЦ комплекса систем безопасности ПС	ПС 110 кВ Солнечная	Системы пожарной и охранной сигнализации	нд	17,8	1 м2 здания	И15-08	
7	УНЦ комплекса систем безопасности ПС	ПС 110 кВ Солнечная	Система периметральной сигнализации	нд	91	1 м периметра ПС	И15-09	
8	УНЦ комплекса систем безопасности ПС	ПС 110 кВ Солнечная	Стационарная камера охранного (технологического) видеонаблюдения	нд	4	1 точка наблюдения	И15-05	
9	УНЦ комплекса систем безопасности ПС	ПС 110 кВ Солнечная	Система охранного освещения	нд	91	1 м периметра ПС	И15-10	
10	УНЦ системы ВЧ связи 35-750 кВ	ПС 110 кВ Солнечная	Комбинированная аппаратура по ВЧ (ВОЛС)	нд	1	1 ед.	А6-07	
11	УНЦ сети связи	ПС 110 кВ Солнечная	Оборудование электропитания, 6 кВт	нд	1	1 объект	И14-07	
12	УНЦ на проектно-изыскательские работы для отдельных элементов электрических сетей	ПС 110 кВ Солнечная	Разработка ПД и РД, проведение ИИ	нд	1	1 объект	П6-08	