Приложение
к приказу филиала ПАО "Россети Волга" - "Самарские РС"
от 07.04.2026 №168

Технические и количественные показатели технологических решений капитального строительства объекта электросетевого хозяйства

Наименование инвестиционного проекта: **Реконструкция кабельного перехода 10 кВ под ж/д в Сызранском РЭС на КВЛ-10 кВ Ф-4 ПС Репьёвка между опорами Рп400/84-404/1.**

идентификатор инвестиционного проекта: **Q_СамРС00870**

№	Наименование оборудования/материалов или комплекса работ	Место установки оборудования/материалов или проведения комплекса работ	Тип оборудования/материалов согласно проектной документации/тип предполагаемого оборудования	Напряжение, кВ	Кол-во	Ед. изм.	Номер расценки в соответствии с УНЦ	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	УНЦ КЛ 6-500 кВ (с алюминиевой жилой)	КВЛ-10 кВ Ф-4 ПС Репьёвка, Рп400/84-404/1	КЛ 10 кВ Алюминий 95 мм2	10	0,24	1 км по трассе	К1-04-2	
2	УНЦ выполнения специального перехода кабельной линии методом ГНБ	КВЛ-10 кВ Ф-4 ПС Репьёвка, Рп400/84-404/1	ГНБ 2 трубы диаметром 110 мм	нд	0,06	1 км	Н1-01-2	
3	УНЦ кабельных сооружений для прокладки кабельной линии	КВЛ-10 кВ Ф-4 ПС Репьёвка, Рп400/84-404/1	Металлические лотки и короба	нд	0,036	1 м по трассе	Н2-01	
4	УНЦ на устройство траншеи КЛ и восстановление благоустройства по трассе	КВЛ-10 кВ Ф-4 ПС Репьёвка, Рп400/84-404/1	КЛ 6-10 кВ Устройство траншеи две цепи_с восстановлением газона	нд	0,042	1 км по трассе	Б2-02-4	
5	УНЦ ВЛ 0,4-750 кВ на строительно-монтажные работы без опор и провода	ПС Репьёвка, Рп400/84-404/1	ВЛ 6-10 кВ СМР одноцепная, все типы опор за исключением многогранных	10	0,15	1 км ВЛ	Л1-02-1	
6	УНЦ опор ВЛ 0,4-750 кВ	ПС Репьёвка, Рп400/84-404/1	ВЛ 6-10 кВ ОПОРЫ одноцепная, все типы опор за исключением многогранных	10	0,15	1 км	Л3-02-1	
7	УНЦ провода СИП ВЛ 0,4-35 кВ	ПС Репьёвка, Рп400/84-404/1	СИП-3 1х50	10	0,15	1 км	Л7-03-3	
8	УНЦ элементов ПС без устройства фундаментов	ПС Репьёвка, Рп400/84-404/1	Однополюсный разъединитель без устройства фундаментов, напряжением 6-15 кВА	нд	4	1 ед.	И10-05-1	
9	УНЦ на демонтаж ВЛ 0,4-750 кВ	ПС Репьёвка, Рп400/84-404/1	ВЛ 0,4 кВ Демонтаж - одна цепь	нд	0,15	1 км	М2-01-1	
10	УНЦ на проектно-изыскательские работы по ВЛ	ПС Репьёвка, Рп400/84-404/1	Разработка ПД и РД, проведение ИИ	нд	1	1 ВЛ	П3-02	
11	УНЦ на проектно-изыскательские работы по КЛ	ПС Репьёвка, Рп400/84-404/1	Разработка ПД и РД, проведение ИИ	нд	0,12	1 км по трассе	П5-01	