Приложение
к приказу филиала ПАО "Россети Волга" - "Самарские РС"
от 07.04.2026 №168

Технические и количественные показатели технологических решений капитального строительства объекта электросетевого хозяйства

Наименование инвестиционного проекта: **Строительство двух КЛ-10 кВ от ячеек 10 кВ № 14, 59 ПС 110 кВ Городская-2 до границ участка заявителя в Советском районе г. о. Самара (ООО «СЗ «АПРЕЛЬ»)**

идентификатор инвестиционного проекта: **Q_СамРС00932**

№	Наименование оборудования/материалов или комплекса работ	Место установки оборудования/материалов или проведения комплекса работ	Тип оборудования/материалов согласно проектной документации/тип предполагаемого оборудования	Напряжение, кВ	Кол-во	Ед. изм.	Номер расценки в соответствии с УНЦ	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	УНЦ на устройство траншеи КЛ и восстановление благоустройства по трассе	ячейки 10 кВ № 14, 59 ПС 110 кВ Городская-2	КЛ 6-10 кВ Устройство траншеи две цепи_с восстановлением газона	10	0,365	1 км по трассе	Б2-02-4	
2	УНЦ КЛ 6-500 кВ (с алюминиевой жилой)	ячейки 10 кВ № 14, 59 ПС 110 кВ Городская-2	КЛ 6 кВ Алюминий 185 мм2	10	0,73	1 км по трассе	К1-07-1	
3	УНЦ на восстановление дорожного покрытия при прокладке кабельной линии (для всех субъектов Российской Федерации)	ячейки 10 кВ № 14, 59 ПС 110 кВ Городская-2	Проезжая часть. Восстановление дорожного покрытия при прокладке кабельной линии	нд	730	1 м2	Б4-02	
4	УНЦ выполнения специального перехода кабельной линии методом ГНБ	ячейки 10 кВ № 14, 59 ПС 110 кВ Городская-2	ГНБ 4 трубы диаметром 110 мм	нд	0,072	1 км	Н1-01-4	
5	УНЦ на проектно-изыскательские работы по КЛ	ячейки 10 кВ № 14, 59 ПС 110 кВ Городская-2	Разработка ПД и РД, проведение ИИ	нд	0,73	1 км по трассе	П5-01	