Приложение
к приказу филиала ПАО "Россети Волга" - "Самарские РС"
от 07.04.2026 №168

Технические и количественные показатели технологических решений капитального строительства объекта электросетевого хозяйства

Наименование инвестиционного проекта: **Строительство ЛЭП-10кВ от пролета опор ЛЭП-10кВ Ф-12 ПС Комсомолец и строительство ЛЭП-10кВ от опоры ЛЭП-10кВ Ф-34 ПС Комсомолец до вновь устанавливаемых КТП 10/0,4 кВ, установка двух КТП 10/0,4 кВ в Кинельском районе п. Комсомольский с установкой системы учета по заявке МБУ «Управление строительства, архитектуры и ЖКХ м.р. Кинельский Самарской области**

идентификатор инвестиционного проекта: **Q_СамРС00946**

№	Наименование оборудования/материалов или комплекса работ	Место установки оборудования/материалов или проведения комплекса работ	Тип оборудования/материалов согласно проектной документации/тип предполагаемого оборудования	Напряжение, кВ	Кол-во	Ед. изм.	Номер расценки в соответствии с УНЦ	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	УНЦ ВЛ 0,4-750 кВ на строительно-монтажные работы без опор и провода	ЛЭП-10 кВ от опоры 1200/65-1200/66 Ф-12 ПС "Комсомолец"	ВЛ 6-10 кВ СИР одноцепная, все типы опор за исключением многогранных	10	3,5	1 км ВЛ	Л1-02-1	
2	УНЦ опор ВЛ 0,4-750 кВ	ЛЭП-10 кВ от опоры 1200/65-1200/66 Ф-12 ПС "Комсомолец"	ВЛ 6-10 кВ ОПОРЫ одноцепная, все типы опор за исключением многогранных	10	3,5	1 км	Л3-02-1	
3	УНЦ провода СИП ВЛ 0,4-35 кВ	ЛЭП-10 кВ от опоры 1200/65-1200/66 Ф-12 ПС "Комсомолец"	СИП-3 1х50	10	3,5	1 км	Л7-03-3	
4	УНЦ элементов ПС без устройства фундаментов	ЛЭП-10 кВ от опоры 1200/65-1200/66 Ф-12 ПС "Комсомолец", ЛЭП-10 кВ от опоры 3400/1-3400/3 Ф-34 ПС "Комсомолец"	Однополюсный разъединитель без устройства фундаментов, напряжением 6-15 кВА	10	2	1 ед.	И10-05-1	
5	УНЦ ИИК	ЛЭП-10 кВ от опоры 1200/65-1200/66 Ф-12 ПС "Комсомолец", ЛЭП-10 кВ от опоры 3400/1-3400/3 Ф-34 ПС "Комсомолец"	Установка пункта коммерческого учета (ПКУ) ЭЭ класса напряжения 6-15 кВ на опоре ВЛ	10	2	1 точка учета	А1-36	
6	УНЦ ВЛ 0,4-750 кВ на строительно-монтажные работы без опор и провода	ЛЭП-10 кВ от опоры 3400/1-3400/3 Ф-34 ПС "Комсомолец"	ВЛ 6-10 кВ СИР одноцепная, все типы опор за исключением многогранных	10	2,1	1 км ВЛ	Л1-02-1	
7	УНЦ опор ВЛ 0,4-750 кВ	ЛЭП-10 кВ от опоры 3400/1-3400/3 Ф-34 ПС "Комсомолец"	ВЛ 6-10 кВ ОПОРЫ одноцепная, все типы опор за исключением многогранных	10	2,1	1 км	Л3-02-1	
8	УНЦ провода СИП ВЛ 0,4-35 кВ	ЛЭП-10 кВ от опоры 3400/1-3400/3 Ф-34 ПС "Комсомолец"	СИП-3 1х50	10	2,1	1 км	Л7-03-3	
9	УНЦ КТП киоскового типа 6-20 кВ	ЛЭП-10 кВ от опоры 1200/65-1200/66 Ф-12 ПС "Комсомолец", ЛЭП-10 кВ от опоры 3400/1-3400/3 Ф-34 ПС "Комсомолец"	Однотрансформаторная 250 кВА (киоскового типа)	10	2	1 ед.	Э1-06-1	
10	УНЦ на проектно-изыскательские работы по ВЛ	нд	Разработка ПД и РД, проведение ИИ	нд	1	1 ВЛ	П3-02	
11	УНЦ на проектно-изыскательские работы для отдельных элементов электрических сетей	нд	Разработка ПД и РД, проведение ИИ	нд	1	1 объект	П6-06	