Приложение
к приказу филиала ПАО "Россети Волга" - "Самарские РС"
от 07.04.2026 №168

Технические и количественные показатели технологических решений капитального строительства объекта электросетевого хозяйства

Наименование инвестиционного проекта: **Организация коммерческого учета электроэнергии на границе балансовой принадлежности Филиала ПАО «Россети Волга» - «Самарские РС» и заявителя на напряжении 6 кВ в ячейках №28, №36 ПС 110 кВ Ботаническая, в части установки трехфазных приборов учета косвенного включения (2 точки учета) (ООО «Энерго»)**

идентификатор инвестиционного проекта: **Q_СамРС00959**

№	Наименование оборудования/материалов или комплекса работ	Место установки оборудования/материалов или проведения комплекса работ	Тип оборудования/материалов согласно проектной документации/тип предполагаемого оборудования	Напряжение, кВ	Кол-во	Ед. изм.	Номер расценки в соответствии с УНЦ	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	УНЦ элементов ПС без устройства фундаментов	ячейки №28, №36 ПС 110 кВ Ботаническая	ТТ на три фазы без устройства фундаментов, напряжением 6-15 кВА	6	2	1 ед.	И10-01-1	
2	УНЦ ИИК	ячейки №28, №36 ПС 110 кВ Ботаническая	Установка шкафа с 3-ф ПУ трансформаторного включения в ячейке РУ с ТТ и ТН (без догрузочных резисторов)	6	2	1 точка учета	А1-48	
3	УНЦ на проектно-изыскательские работы для отдельных элементов электрических сетей	нд	Разработка ПД и РД, проведение ИИ	нд	1	1 объект	П6-06	