Приложение
к приказу филиала ПАО "Россети Волга" - "Самарские РС"
от 07.04.2026 №168

Технические и количественные показатели технологических решений капитального строительства объекта электросетевого хозяйства

Наименование инвестиционного проекта: **Переустройство объекта ПАО «Россети Волга» в ж.м. Яицкое Волжского района, входящего в состав сетевого комплекса (ЛЭП) Ф-9 ПС 35/6 кВ Придорожная**

идентификатор инвестиционного проекта: **Q_СамРС00961**

№	Наименование оборудования/материалов или комплекса работ	Место установки оборудования/материалов или проведения комплекса работ	Тип оборудования/материалов согласно проектной документации/тип предполагаемого оборудования	Напряжение, кВ	Кол-во	Ед. изм.	Номер расценки в соответствии с УНЦ	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	УНЦ ВЛ 0,4-750 кВ на строительно-монтажные работы без опор и провода	ПС 35/6 кВ Придорожная пролёт Ф-5, опор №Пр 941/3-4, Пр 940/1-7	ВЛ 6-10 кВ СМР одноцепная, все типы опор за исключением многогранных	6	0,3	1 км ВЛ	Л1-02-1	
2	УНЦ опор ВЛ 0,4-750 кВ	ПС 35/6 кВ Придорожная пролёт Ф-5, опор №Пр 941/3-4, Пр 940/1-7	ВЛ 6-10 кВ ОПОРЫ одноцепная, все типы опор за исключением многогранных	6	0,3	1 км	Л3-02-1	
3	УНЦ провода СИП ВЛ 0,4-35 кВ	ПС 35/6 кВ Придорожная пролёт Ф-5, опор №Пр 941/3-4, Пр 940/1-7	СИП-3 1х70	6	0,3	1 км	Л7-04-3	
4	УНЦ на демонтаж ВЛ 0,4-750 кВ	ПС 35/6 кВ Придорожная пролёт Ф-5, опор №Пр 941/3-4, Пр 940/1-7	ВЛ 6-10 кВ Демонтаж - одна цепь	6	0,3	1 км	М2-02-1	
5	УНЦ на вырубку (расширение, расчистку) просеки ВЛ	ПС 35/6 кВ Придорожная пролёт Ф-5, опор №Пр 941/3-4, Пр 940/1-7	Расчистка кустарников и мелколесья, вырубка деревьев с диаметром ствола до 11 см, 12 см и более	6	0,05	1 га	Б7-02	
6	УНЦ ВЛ 0,4-750 кВ на строительно-монтажные работы без опор и провода	ВЛ-0,4кВ Ф-1, Ф-3 от КТП № Пр 941/400 в пролёте опор 100-300/4-6	ВЛ 0,4 кВ СМР двухцепная, все типы опор за исключением многогранных	6	0,16	1 км ВЛ	Л1-01-2	
7	УНЦ опор ВЛ 0,4-750 кВ	ВЛ-0,4кВ Ф-1, Ф-3 от КТП № Пр 941/400 в пролёте опор 100-300/4-6	ВЛ 0,4 кВ ОПОРЫ двухцепная, все типы опор за исключением многогранных	6	0,16	1 км	Л3-01-2	
8	УНЦ провода СИП ВЛ 0,4-35 кВ	ВЛ-0,4кВ Ф-1, Ф-3 от КТП № Пр 941/400 в пролёте опор 100-300/4-6	СИП-2 3х95+1х95	6	0,16	1 км	Л7-27-2	
9	УНЦ на демонтаж ВЛ 0,4-750 кВ	ВЛ-0,4кВ Ф-1, Ф-3 от КТП № Пр 941/400 в пролёте опор 100-300/4-6	ВЛ 0,4 кВ Демонтаж - две цепи	6	0,16	1 км	М2-01-2	
10	УНЦ на вырубку (расширение, расчистку) просеки ВЛ	ВЛ-0,4кВ Ф-1, Ф-3 от КТП № Пр 941/400 в пролёте опор 100-300/4-6	Расчистка кустарников и мелколесья, вырубка деревьев с диаметром ствола до 11 см, 12 см и более	нд	0,05	1 га	Б7-02	
11	УНЦ КТП киоскового типа 6-20 кВ	ПС 35/6 кВ Придорожная	Однотрансформаторная 400 кВА (киоскового типа)	нд	1	1 ед.	Э1-07-1	
12	УНЦ на демонтажные работы ПС	ПС 35/6 кВ Придорожная	Демонтаж КТП 6-20 кВ мачтового (шкафного, столбового) и киоскового типа	нд	1	1 элемент ПС	М6-05-10	
13	УНЦ на проектно-изыскательские работы по ВЛ	ПС 35/6 кВ Придорожная	Разработка ПД и РД, проведение ИИ	нд	1	1 ВЛ	П3-01	
14	УНЦ на проектно-изыскательские работы по ВЛ	ПС 35/6 кВ Придорожная	Разработка ПД и РД, проведение ИИ	нд	1	1 ВЛ	П3-02	

15	УНЦ на проектно-изыскательские работы для отдельных элементов электрических сетей	ПС 35/6 кВ Придорожная	Разработка ПД и РД, проведение ИИ	нд	1	1 объект	П6-06	