Приложение
к приказу филиала ПАО "Россети Волга" - "Самарские РС"
от 07.04.2026 №168

Технические и количественные показатели технологических решений капитального строительства объекта электросетевого хозяйства

Наименование инвестиционного проекта: **Замена прибора учёта 10 кВ в ячейке №6 ЗРУ-10 кВ ПС 110 кВ Переволоки. Заявитель ФБГУ «Управление мелиорации земель и сельскохозяйственного водоснабжения по Саратовской области»**

идентификатор инвестиционного проекта: **Q_СамРС00965**

№	Наименование оборудования/материалов или комплекса работ	Место установки оборудования/материалов или проведения комплекса работ	Тип оборудования/материалов согласно проектной документации/тип предполагаемого оборудования	Напряжение, кВ	Кол-во	Ед. изм.	Номер расценки в соответствии с УНЦ	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	УНЦ ИИК	ячейка №6 ЗРУ-10 кВ ПС 110 кВ Переволоки	Установка шкафа с 3-ф ПУ трансформаторного включения в ячейке РУ с ТТ и ТН (с догрузочными резисторами)	10	1	1 точка учета	А1-49	
2	УНЦ на проектно-изыскательские работы для отдельных элементов электрических сетей	нд	Разработка ПД и РД, проведение ИИ	нд	1	1 объект	П6-04	