Приложение
к приказу филиала ПАО "Россети Волга" - "Самарские РС"
от 07.04.2026 №168

Технические и количественные показатели технологических решений капитального строительства объекта электросетевого хозяйства

Наименование инвестиционного проекта: **Строительство ЛЭП-10кВ от опоры ЛЭП-10кВ Ф-21 ПС 110/10 кВ Красная Самарка в Кинельском районе с.п. Красносамарское с установкой системы учета по заявке СПК (колхоз) имени Куйбышева**

идентификатор инвестиционного проекта: **Q_СамРС00973**

№	Наименование оборудования/материалов или комплекса работ	Место установки оборудования/материалов или проведения комплекса работ	Тип оборудования/материалов согласно проектной документации/тип предполагаемого оборудования	Напряжение, кВ	Кол-во	Ед. изм.	Номер расценки в соответствии с УНЦ	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	УНЦ ВЛ 0,4-750 кВ на строительно-монтажные работы без опор и провода	ЛЭП-10 кВ от опоры № 2100/4-2100/7 Ф-21 ПС Красная Самарка	ВЛ 6-10 кВ СМР одноцепная, все типы опор за исключением многогранных	10	0,01	1 км ВЛ	Л1-02-1	
2	УНЦ опор ВЛ 0,4-750 кВ	ЛЭП-10 кВ от опоры № 2100/4-2100/7 Ф-21 ПС Красная Самарка	ВЛ 6-10 кВ ОПОРЫ одноцепная, все типы опор за исключением многогранных	10	0,01	1 км	Л3-02-1	
3	УНЦ провода СИП ВЛ 0,4-35 кВ	ЛЭП-10 кВ от опоры № 2100/4-2100/7 Ф-21 ПС Красная Самарка	СИП-3 1х50	10	0,01	1 км	Л7-03-3	
4	УНЦ элементов ПС без устройства фундаментов	ЛЭП-10 кВ от опоры № 2100/4-2100/7 Ф-21 ПС Красная Самарка	Однополюсный разъединитель без устройства фундаментов, напряжением 6-15 кВА	10	1	1 ед.	И10-05-1	
5	УНЦ ИИК	ЛЭП-10 кВ от опоры № 2100/4-2100/7 Ф-21 ПС Красная Самарка	Установка пункта коммерческого учета (ПКУ) ЭЭ класса напряжения 6-15 кВ на опоре ВЛ	10	1	1 точка учета	А1-36	
6	УНЦ на проектно-изыскательские работы по ВЛ	нд	Разработка ПД и РД, проведение ИИ	нд	1	1 ВЛ	П3-02	
7	УНЦ на проектно-изыскательские работы для отдельных элементов электрических сетей	нд	Разработка ПД и РД, проведение ИИ	нд	1	1 объект	П6-05	