Приложение
к приказу филиала ПАО "Россети Волга" - "Самарские РС"
от 24.10.2025 № 513

Технические и количественные показатели технологических решений капитального строительства объекта электросетевого хозяйства

Наименование инвестиционного проекта: Реконструкция ВЛ 35 кВ «Яблоневская», ВЛ 110 кВ «Александровка 1», ВЛ 110 кВ «Александровка-2»; ВЛ 110 кВ «Жигулевская ГЭС-Переволоки-Тяговая с отпайкой на ПС Отвага-Тяговая», ВЛ 110 кВ «Жигулевская ГЭС-Услада-Тяговая с отпайкой на ПС Отвага-Тяговая» в зоне производства работ по объекту «Строительство и реконструкция автомобильной дороги М-5 «Урал» от Москвы через Рязань, Пензу, Самару, Уфу до Челябинска. Строительство путепровода через железную дорогу на км 960 на автомобильной дороги М-5 «Урал» Москва - Рязань -Пенза - Самара - Уфа - Челябинск, Самарская область

идентификатор инвестиционного проекта: **O_СамРС00665**

№	Наименование оборудования/материалов или комплекса работ	Место установки оборудования/материалов или проведения комплекса работ	Тип оборудования/материалов согласно проектной документации/тип предполагаемого оборудования	Напряжение, кВ	Кол-во	Ед. изм.	Номер расценки в соответствии с УНЦ	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	УНЦ ВЛ 0,4-750 кВ на строительно-монтажные работы без опор и провода	ВЛ 35 кВ «Яблоневская», ВЛ 110 кВ «Александровка 1», ВЛ 110 кВ «Александровка-2»; ВЛ 110 кВ «Жигулевская ГЭС-Переволоки-Тяговая с отпайкой на ПС Отвага-Тяговая», ВЛ 110 кВ «Жигулевская ГЭС-Услада-Тяговая с отпайкой на ПС Отвага-Тяговая»	ВЛ 110кВ СМР (тн) одноцепная, все типы опор за исключением многогранных	110	40,084	1 т опор	Л2-04-1	
2	УНЦ опор ВЛ 0,4-750 кВ	ВЛ 35 кВ «Яблоневская», ВЛ 110 кВ «Александровка 1», ВЛ 110 кВ «Александровка-2»; ВЛ 110 кВ «Жигулевская ГЭС-Переволоки-Тяговая с отпайкой на ПС Отвага-Тяговая», ВЛ 110 кВ «Жигулевская ГЭС-Услада-Тяговая с отпайкой на ПС Отвага-Тяговая»	ВЛ 35-110 кВ ОПОРЫ (тн) все типы опор за исключением многогранных	110	40,084	1 т опор	Л4-03-1	
3	УНЦ ВЛ 0,4-750 кВ на строительно-монтажные работы без опор и провода	ВЛ 35 кВ «Яблоневская», ВЛ 110 кВ «Александровка 1», ВЛ 110 кВ «Александровка-2»; ВЛ 110 кВ «Жигулевская ГЭС-Переволоки-Тяговая с отпайкой на ПС Отвага-Тяговая», ВЛ 110 кВ «Жигулевская ГЭС-Услада-Тяговая с отпайкой на ПС Отвага-Тяговая»	ВЛ 110кВ СМР (тн) двухцепная, все типы опор за исключением многогранных	110	151,916	1 т опор	Л2-04-2	
4	УНЦ опор ВЛ 0,4-750 кВ	ВЛ 35 кВ «Яблоневская», ВЛ 110 кВ «Александровка 1», ВЛ 110 кВ «Александровка-2»; ВЛ 110 кВ «Жигулевская ГЭС-Переволоки-Тяговая с отпайкой на ПС Отвага-Тяговая», ВЛ 110 кВ «Жигулевская ГЭС-Услада-Тяговая с отпайкой на ПС Отвага-Тяговая»	ВЛ 35-110 кВ ОПОРЫ (тн) все типы опор за исключением многогранных	110	151,916	1 т опор	Л4-03-1	
5	УНЦ провода ВЛ 0,4-750 кВ сталеалюминиевого типа	ВЛ 35 кВ «Яблоневская», ВЛ 110 кВ «Александровка 1», ВЛ 110 кВ «Александровка-2»; ВЛ 110 кВ «Жигулевская ГЭС-Переволоки-Тяговая с отпайкой на ПС Отвага-Тяговая», ВЛ 110 кВ «Жигулевская ГЭС-Услада-Тяговая с отпайкой на ПС Отвага-Тяговая»	АС , 185мм2 (на 3 фазы ВЛ)	110	1,301	1 км по трассе	Л5-05	
6	УНЦ грозотроса ВЛ	ВЛ 35 кВ «Яблоневская», ВЛ 110 кВ «Александровка 1», ВЛ 110 кВ «Александровка-2»; ВЛ 110 кВ «Жигулевская ГЭС-Переволоки-Тяговая с отпайкой на ПС Отвага-Тяговая», ВЛ 110 кВ «Жигулевская ГЭС-Услада-Тяговая с отпайкой на ПС Отвага-Тяговая»	грозотрос ВЛ диаметром 9,1мм	110	2,087	1 км	Л6-03	

7	УНЦ на демонтаж ВЛ 0,4-750 кВ	ВЛ 35 кВ «Яблоневская», ВЛ 110 кВ «Александровка 1», ВЛ 110 кВ «Александровка-2»; ВЛ 110 кВ «Жигулевская ГЭС-Переволоки-Тяговая с отпайкой на ПС Отвага-Тяговая», ВЛ 110 кВ «Жигулевская ГЭС-Услада-Тяговая с отпайкой на ПС Отвага-Тяговая»	ВЛ 35 кВ Демонтаж - одна цепь	110	1,072	1 км	М2-03-1	
8	УНЦ на демонтаж ВЛ 0,4-750 кВ	ВЛ 35 кВ «Яблоневская», ВЛ 110 кВ «Александровка 1», ВЛ 110 кВ «Александровка-2»; ВЛ 110 кВ «Жигулевская ГЭС-Переволоки-Тяговая с отпайкой на ПС Отвага-Тяговая», ВЛ 110 кВ «Жигулевская ГЭС-Услада-Тяговая с отпайкой на ПС Отвага-Тяговая»	ВЛ 110 кВ Демонтаж - одна цепь	110	1,940	1 км	М2-04-1	
9	УНЦ на демонтаж ВЛ 0,4-750 кВ	ВЛ 35 кВ «Яблоневская», ВЛ 110 кВ «Александровка 1», ВЛ 110 кВ «Александровка-2»; ВЛ 110 кВ «Жигулевская ГЭС-Переволоки-Тяговая с отпайкой на ПС Отвага-Тяговая», ВЛ 110 кВ «Жигулевская ГЭС-Услада-Тяговая с отпайкой на ПС Отвага-Тяговая»	ВЛ 110 кВ Демонтаж - две цепи	110	1,064	1 км	М2-04-2	