Приложение
к приказу филиала ПАО "Россети Волга" - "Самарские РС"
от 24.10.2025 № 513

Технические и количественные показатели технологических решений капитального строительства объекта электросетевого хозяйства

Наименование инвестиционного проекта: **Строительство двухцепной отпайки ВЛ 35 кВ от опоры №50 ВЛ 35 кВ АСК-1,2 до границы участка заявителя в Волжском районе Самарской области (г.п. Смышляевка) (ООО «СЗКИ»)**

идентификатор инвестиционного проекта: **P_СамРС00900**

№	Наименование оборудования/материалов или комплекса работ	Место установки оборудования/материалов или проведения комплекса работ	Тип оборудования/материалов согласно проектной документации/тип предполагаемого оборудования	Напряжение, кВ	Кол-во	Ед. изм.	Номер расценки в соответствии с УНЦ	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	УНЦ ВЛ 0,4-750 кВ на строительно-монтажные работы без опор и провода	ВЛ 35 кВ от опоры №50 ВЛ 35 кВ АСК-1,2 ООО «СЗКИ»	ВЛ 35кВ СМР двухцепная, все типы опор за исключением многогранных	35	1,913	1 км ВЛ	Л1-03-2	
2	УНЦ опор ВЛ 0,4-750 кВ	ВЛ 35 кВ от опоры №50 ВЛ 35 кВ АСК-1,2 ООО «СЗКИ»	ВЛ 35 кВ ОПОРЫ двухцепная, все типы опор за исключением многогранных	35	1,913	1 км	Л3-03-2	
3	УНЦ провода ВЛ 0,4-750 кВ сталеалюминиевого типа	ВЛ 35 кВ от опоры №50 ВЛ 35 кВ АСК-1,2 ООО «СЗКИ»	АС , 150мм2 (на 3 фазы ВЛ)	35	3,826	1 км по трассе	Л5-04	
4	УНЦ грозотроса ВЛ	ВЛ 35 кВ от опоры №50 ВЛ 35 кВ АСК-1,2 ООО «СЗКИ»	грозотрос ВЛ диаметром 9,1мм	35	1,913	1 км	Л6-03	
5	УНЦ арматуры, крепления, защиты от перенапряжений ВЛ 0,4 - 35 кВ	ВЛ 35 кВ от опоры №50 ВЛ 35 кВ АСК-1,2 ООО «СЗКИ»	Устройство защиты от перенапряжений ВЛ 6 - 35 кВ (на 1 фазу)	35	6	1 ед.	Л11-03	
6	УНЦ на вырубку (расширение, расчистку) просеки ВЛ	ВЛ 35 кВ от опоры №50 ВЛ 35 кВ АСК-1,2 ООО «СЗКИ»	Расчистка кустарников и мелколесья, вырубка деревьев с диаметром ствола до 11 см, 12 см и более	35	4,113	1 га	Б7-02	
7	УНЦ ИИК	ВЛ 35 кВ от опоры №50 ВЛ 35 кВ АСК-1,2 ООО «СЗКИ»	Установка пункта коммерческого учета (ПКУ) ЭЭ класса напряжения 20-35 кВ на опоре ВЛ	35	2	1 точка учета	А1-39	
8	УНЦ на разработку и утверждение ДПТ при прохождении ВЛ по землям лесного фонда (землям, покрытым лесом)	ВЛ 35 кВ от опоры №50 ВЛ 35 кВ АСК-1,2 ООО «СЗКИ»	Разработка и утверждение ДПТ	35	1,913	1 км по трассе	П8-14	
9	УНЦ на проектно-изыскательские работы по ВЛ	ВЛ 35 кВ от опоры №50 ВЛ 35 кВ АСК-1,2 ООО «СЗКИ»	Разработка ПД и РД, проведение ИИ	нд	1	1 ВЛ	П3-05	