Приложение
к приказу филиала ПАО "Россети Волга" - "Самарские РС"
от 24.10.2025 № 513

Технические и количественные показатели технологических решений капитального строительства объекта электросетевого хозяйства

Наименование инвестиционного проекта: Переустройство ВЛ 110 кВ Самарская ТЭЦ-Кинельская с отпайками, ВЛ 110 кВ Безымянская ТЭЦ-Кинельская с отпайками, ВЛ 110 кВ Красноглинская-3,4, ВОЛС ВЛ Самарская ТЭЦ-ПС 220 кВ «Кинельская» с отпайкой на ПС 500 кВ «КБШ 500»

идентификатор инвестиционного проекта: **P_СамРС00952**

№	Наименование оборудования/материалов или комплекса работ	Место установки оборудования/материалов или проведения комплекса работ	Тип оборудования/материалов согласно проектной документации/тип предполагаемого оборудования	Напряжение, кВ	Кол-во	Ед. изм.	Номер расценки в соответствии с УНЦ	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	УНЦ ОКСН	ВЛ 110 кВ Самарская ТЭЦ-Кинельская с отпайками, ВЛ 110 кВ Безымянская ТЭЦ-Кинельская с отпайками, ВЛ 110 кВ Красноглинская-3,4	ВОЛС по Вл, количество волокон 32шт, Максимально-допустимая растягивающая нагрузка, 25 кН	110	0,777	1 км	О2-04-2	
2	УНЦ провода ВЛ 0,4-750 кВ сталеалюминиевого типа	ВЛ 110 кВ Самарская ТЭЦ-Кинельская с отпайками, ВЛ 110 кВ Безымянская ТЭЦ-Кинельская с отпайками, ВЛ 110 кВ Красноглинская-3,4	АС , 185мм2 (на 3 фазы ВЛ)	110	3,150	1 км по трассе	Л5-05	
3	УНЦ опор ВЛ 0,4-750 кВ	ВЛ 110 кВ Самарская ТЭЦ-Кинельская с отпайками, ВЛ 110 кВ Безымянская ТЭЦ-Кинельская с отпайками, ВЛ 110 кВ Красноглинская-3,4	ВЛ 110 кВ ОПОРЫ двухцепная, все типы опор за исключением многогранных	110	1,575	1 км	Л3-04-2	
4	УНЦ ВЛ 0,4-750 кВ на строительно-монтажные работы без опор и провода	ВЛ 110 кВ Самарская ТЭЦ-Кинельская с отпайками, ВЛ 110 кВ Безымянская ТЭЦ-Кинельская с отпайками, ВЛ 110 кВ Красноглинская-3,4	ВЛ 110кВ СМР двухцепная, все типы опор за исключением многогранных	110	1,575	1 км ВЛ	Л1-04-2	
5	УНЦ грозотроса ВЛ	ВЛ 110 кВ Самарская ТЭЦ-Кинельская с отпайками, ВЛ 110 кВ Безымянская ТЭЦ-Кинельская с отпайками, ВЛ 110 кВ Красноглинская-3,4	грозотрос ВЛ диаметром 9,1мм	110	1,574	1 км	Л6-03	
6	УНЦ на демонтаж ВЛ 0,4-750 кВ	ВЛ 110 кВ Самарская ТЭЦ-Кинельская с отпайками, ВЛ 110 кВ Безымянская ТЭЦ-Кинельская с отпайками, ВЛ 110 кВ Красноглинская-3,4	ВЛ 110 кВ Демонтаж - две цепи	110	1,429	1 км	М2-04-2	
7	УНЦ на проектно-изыскательские работы по ВЛ	ВЛ 110 кВ Самарская ТЭЦ-Кинельская с отпайками, ВЛ 110 кВ Безымянская ТЭЦ-Кинельская с отпайками, ВЛ 110 кВ Красноглинская-3,4	Разработка ПД и РД, проведение ИИ	нд	1,000	1 ВЛ	П3-12	